Генплан участка с указанием существующего оборудования. М 1:500

Экспликация оборудования.

Оборудование, подлежащее демонтажу:

1 – Дорожное ограждение – 75 п.м..;
2 – Стальные трубы – 5 шт.;
3 – Тротуарная плитка – 1 м²;
4 – Турникет (1500х1500х600(h)мм) – 2 шт.;
5 – Стойка для белья;
6 – Качели – 1 шт.;
7 – Вазон – 1 шт.

Оборудование, подлежащее ремонту, покраске:

8– Беседка– 1шт.;
9– Оборудование для лазания (2500х1500(h)мм) – 1шт

Условные обозначения:

- *граница участка;*
- *существующая тропиночная сеть;*
- *демонтаж покрытия бетонных плит;*
- *демонтаж дорожного ограждения;*
- *существующие деревья;*
- *существующие деревья – выкорчевать;*

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	~~1297.01–ГП~~			
						Заказчик: Администрация Махневского МО.			
						~~Проект благоустройства территории во дворе жилого дома №17 по ул.Ефима Соловьева г.Алапаевск~~	Стадия	Лист	Листов
Директор		Черепанова			12.17		П	3	
ГИП		Скрипачева			12.17				
Выполнил		Зубарева			12.17	Генплан участка с указанием существующего оборудования М 1:500	МУП"Архитектурно-градостроительное бюро" МО город Алапаевск		

Взамен инв.№

Подпись и дата