

2019 г.

р.п. Воскресенское

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



2019 г.

на Благоустройство дворовой территории р.п. Воскресенское, ул. 60 лет Октября 24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость _____ 292,052 тыс. руб.
строительных работ _____ 234,884 тыс. руб.
монтажных работ _____ 8,493 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,806 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 53,61 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. на Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех			Осн.З/л	Эк.Маш				З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Проезды и площадки

Раздел 1. Проезды и площади

1	ТЕРр68-12-4 Прокат Микстрос России №29/лр от 06.05.2016. Послан Правил Нижегород код обл. от 29.06.16 №401	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (233 руб.). 104% от ФОТ (224 руб.) СЛ (134 руб.). 60% от ФОТ (224 руб.)	100 м3 конструкций	0,0792 (1990,04/100)	6490,78	2117,15	4373,63	444,53		514	168	346	35	243,35	19,27	
2	ТССЦп-01-01-01-041 Прокат Микстрос России №29/лр от 06.05.2016. Послан Правил Нижегород код обл. от 29.06.16 №405	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поручкой вручную НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	16,632 7,922,1	42,94		42,94			42,94		714				



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Министра России №298/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №405	Перевозка грузов автомобильными- самовозами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км класс груза НР 0% от ФОТ	1 т груза	16,632	6,36		6,36			106		106				
4	ТЕР27-04-001-04 Приказ Министра России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №399	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (1,85 руб.): 142% от ФОТ (130 руб.) СП (105 руб.): 95% 0,85 от ФОТ (130 руб.)	100 м3 материала ла основани я (в плотном теле)	0,2376 198'0,12/100	3586,4	204,89	3364,43	292,31		852	49	799	69	24,19	5,75	
5	ТССЦ-408-0019 Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	29,9376 198'0,12'1,26	275					8233						
6	ТЕР27-06-026-01 Приказ Министра России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №399	Розлив вибрирующих материалов НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 95% 0,85 от ФОТ (1 руб.)	1 т	0,1188 198'0,6/1000	1575,72		43,5	7,48		187		5	1			
7	ТЕР27-06-029-01 Приказ Министра России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №399	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность 9 138,26 = 72 031,11 - 105,28 x 597,50 НР (138 руб.): 142% от ФОТ (97 руб.) СП (78 руб.): 95% 0,85 от ФОТ (97 руб.)	1000 м2 покрытия	0,198 198/1000	9138,26	191,08	8111,17	250,66		1809	38	1806	50	20,86	4,13	
8	ТССЦ-410-0011 Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	20,84	485,19					10320						
Итого по разделу 1 Проезды и площадки										174916					32,07	
Раздел 2. Установка скамеек																
9	ТЕР09-08-001-01 Приказ Министра России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №399	Установка металлических столбов высотой до 4 м, с погружением в бетонное основание НР (143 руб.): 90% от ФОТ (159 руб.) СП (135 руб.): 85% от ФОТ (159 руб.)	100 столбов	0,24	4254,02	318,27	3704,32	284,74		1021	76	889	68	35,64	8,55	
10	ТССЦ-401-0062 Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М7,5)	м3	0,72 0,03'24	375,85					271						

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородский областной «НИЖЕГОРОДСКИЙ СМЕТ»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	коммерческое предложение ООО "ТДР"	Скамья 9200*1,05/1,2/7,29=1128,25 руб/шт	шт	4	1104,25					4417						
Итого по разделу 2 Установка скамеек																
										44352					9,41	

Раздел 3. Установка урн

12	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 08.05.2016. Постан. Правит. Нижегородс код обл. от 29.06.16 №399	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с поручением в бетонное основание НР (13 руб.); 80% от ФОТ (14 руб) СП (12 руб.); 85% от ФОТ (14 руб)	100 столбов	0,02	4254,02	318,27	3704,32	284,74		85	6	74	6	35,64	0,71	
13	ТССЦ-401-0062 Приказ Минстроя России №301/пр от 08.05.2016. Постан. Правит. Нижегородс код обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М7,5)	м3	0,06 0,03*2	375,85					23						
14	коммерческое предложение ООО "ТДР"	Урна 3200*1,05/1,2/7,29=384,08 руб/шт	шт	2	384,08					768						
Итого по разделу 3 Установка урн																
										6627					0,78	

Раздел 4. Наружное освещение

15	ТЕР08-02-369-02 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородс код обл. от 29.06.16 №398	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (демонтаж) (Табл. 3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодное для дальнейшего использования (предназначено в лом) без разборки и разки ОЭТ=0,3, ЗМ=0,3, ЗМ=0,3) МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,3, ТЗМ=0,3) НР (19 руб.); 95% от ФОТ (20 руб) СП (13 руб.); 65% от ФОТ (20 руб)	1 шт.	2	37,38	6,17	31,21	2,53		75	12	63	6	0,56	1,12	
16	ТЕР08-02-363-01 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородс код обл. от 29.06.16 №398	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 НР (61 руб.); 95% от ФОТ (96 руб) СП (62 руб.); 65% от ФОТ (96 руб)	1 шт.	2	205,59	27,93	161,98	15,3		411	56	324	31	2,73	5,46	
17	ТЕР08-02-369-02 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородс код обл. от 29.06.16 №398	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными НР (64 руб.); 95% от ФОТ (67 руб) СП (44 руб.); 65% от ФОТ (67 руб)	1 шт.	2	157,27	20,55	104,02	9,78		315	41	208	20	1,87	3,74	
Итого по разделу 4 Наружное освещение																
										8493					11,35	

Раздел 5. Материалы

18	практ.- лист	Светильник светодиодный ST-Led МАТ=4515*1,05/1,2/7,29	шт	2	541,92					1084						
19	практ.- лист	Кронштейн на опору для подвески светодиодников МАТ= 639,6*1,05/1,2/7,29	шт	2	76,77					154						
Итого по разделу 5 Материалы																
										9025						

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ГРАДСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
8493

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территории общего пользования, ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1-10, 12-13, 15-17))																
Накладные расходы		31359	446	5134	266										48,73	
Сметная прибыль		592														
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
Благоустройство (ремонтно-строительные)		933													21,2	
Погрузо-разгрузочные работы		795														
Перевозка грузов автотранспортом		117														
Автомобильные дороги		22159													10,87	
Строительные металлические конструкции		1803													10,19	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве		5185														
Материалы		1239														
Итого		32220													42,26	
индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДГДМРА НО от 18.04.2019 № Сл-406-85628/19 32 220 * 7,29		234894														
Итого по Монтажным работам																
Электромонтажные работы на других объектах		1165													11,35	
Итого		1165													11,35	
индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДГДМРА НО от 18.04.2019 № Сл-406-85628/19 1 165 * 7,29		8493													53,61	
Итого		243377														
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы		25779														
Машины и механизмы		5648														
ФОТ		806														
Накладные расходы		895														
Сметная прибыль		582														
НДС 20% от 243377		48675														
ВСЕГО по смете		292052													63,61	

Составил  А.А. Лебедев
 Проверил  А.А. Лебедев

СОГЛАСОВАНО
 Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
 «НИЖЕГОРОДСМЕТЛ»
 Иск. № 2915-2889 от 08.08.19
 Проверил  А.А. Лебедев