

2019 г.

р.п. Воскресенское

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



А.В. Гурьев
2019 г.

на Благоустройство дворовой территории р.п. Воскресенское, ул. Октябрьская, д.10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость

105,422 тыс. руб.

строительных работ

76,313 тыс. руб.

монтажных работ

11,539 тыс. руб.

Средства на оплату труда

0,394 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

32,51 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех			Осн.З/л	Эк.Маш				З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Проезды и площадки																
1	ТЕРР68-12-4 Прыжки Министров от 06.05.2016. Постан. Правит. Н Ижевской обл. от 29.06.16 №401	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИН-ДЕКС К ПОЭЛИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТДРА-НО от 07.03.2019 № СЛ-406-46332/19 СМР=7,23 НР (96 руб.): 104% от ФОТ (92 руб.) СЛ (55 руб.): 60% от ФОТ (92 руб.)	100 м3 конструк ций	0,036	6490,78	2117,15	4373,63	444,53		234	76	158	16	243,35	8,76	

Подтверждение бюджетной увязки

«ИЖЕВПРОДСИМБА»

Ижевская область

Национальный институт

Согласовано



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР27-03-001-01	Исправление профиля оснований Щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади оснований	0,09	5513,05	527,43	4924,62	620,55		496	47	443	56	62,27	5,6	
	Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постановление Правительства Иркутской обл. от 29.06.16 №399	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 513,05 = 23 846,31 - 11,5 x 284,24 - 55 x 273,90 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДП ДИРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-46332/19 СМР=7,23 НР (146 руб.): 142% от ФОТ (103 руб.) СП (83 руб.): 95% от ФОТ (103 руб.)														
3	ТСЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	1,035	276,54					286						
	Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постановление Правительства Иркутской обл. от 29.06.16 №404	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДП ДИРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-46332/19 СМР=7,23														
4	ТСЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	4,95	267,86					1327						
	Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постановление Правительства Иркутской обл. от 29.06.16 №404	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДП ДИРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-46332/19 СМР=7,23														
5	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,027	1575,72		43,5	7,48		43		1				
	Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постановление Правительства Иркутской обл. от 29.06.16 №399	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДП ДИРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-46332/19 СМР=7,23 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ														
6	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,09	2975,83	386,06	2389,34	275,32		268	35	215	25	38,3	3,45	
	Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постановление Правительства Иркутской обл. от 29.06.16 №399	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 976,83 = 58 846,41 - 96,6 x 578,36 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДП ДИРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-46332/19 СМР=7,23 НР (85 руб.): 142% от ФОТ (60 руб.) СП (48 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.)														

СОГЛАСОВАНО
Государственное автономное учреждение
«Иркутский РОССМЕТ»

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТССЦ-410-0011 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Н. ижегородской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, заводные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	Т	8,694	495,18					4305						
Итого по разделу 1 Проезды и площади										54030					17,81	

Раздел 2. Установка скамеек

8	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Н. ижегородской обл. от 29.06.16 №399	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м	100 м3 грунта	0,0025	2287,6	2287,6				6	6			280	0,7	
9	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Н. ижегородской обл. от 29.06.16 №399	Устройство фундаментов-столбов: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТДИРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-46232/19 СМР=7,23 НР (15 руб.): 105% от ФОТ (14 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (14 руб.)	100 м3 бетона, буробето на и железоб етона в деле	0,0025	51820,02	5342,46	1816,58	262,91		130	13	5	1	598,26	1,5	
10	ТЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Н. ижегородской обл. от 29.06.16 №399	Установка столбов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. применительно к установке скамеек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТДИРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-46232/19 СМР=7,23 НР (15 руб.): 118% от ФОТ (13 руб.) СП (7 руб.): 63% от ФОТ (13 руб.)	100 шт. изделий	0,02	2547,09	631,26	269,36	24,51		51	13	5		75,15	1,5	
11	Прайс лист ООО "Алмест"	Скамья 9180*1,03/1,27/23=1089,83 р/шт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТДИРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-46232/19 СМР=7,23	шт	2	1089,83					2180						
Итого по разделу 2 Установка скамеек										17489					3,7	

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСКИБЕТА»

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Раздел 3. Установка урн

12	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2	100 м3	0,000625	2287,6	2287,6					1	1			280	0,18
	Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постановление Правительства Иркутской обл. от 29.06.16 №399	Индекс к Позиции(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТДиРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-4632/19 СМР=7,23														
13	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0,000625	51820,02	5342,46	1816,58	262,91			32	3	1		598,26	0,37
	Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постановление Правительства Иркутской обл. от 29.06.16 №399	Индекс к Позиции(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТДиРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-4632/19 СМР=7,23	бетона, бутаобето на и железобетона в деле													
14	ТЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. применительно к установке урн	100 шт. изделий	0,02	2547,09	631,26	269,36	24,51			51	13	5		75,15	1,5
	Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постановление Правительства Иркутской обл. от 29.06.16 №399	Индекс к Позиции(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТДиРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-4632/19 СМР=7,23														
15	коммерческо е предложение ООО "Алмест"	Урна 2075*1,03*1,27, 23=246,34 р/шт	шт	2	246,34						493					
		Индекс к Позиции(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТДиРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-4632/19 СМР=7,23														
Итого по разделу 3 Установка урн											4374					2,05

Раздел 4. Освещение

16	ТЕР08-02-413-01	Провод, количество проводов в резинопутевой трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2	100 м трубок	0,16	240,24	159,18	39,87	2,55			38	25	6		16,16	2,59
	Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постановление Правительства Иркутской обл. от 29.06.16 №399	Индекс к Позиции(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТДиРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-4632/19 СМР=7,23														
		Индекс к Позиции(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТДиРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-4632/19 СМР=7,23														

СОГЛАСОВАНО
Государственное учреждение «Иркутская область»
«ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬ»

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТСЦ-113-0415 Полная Минималка от 06.05.2016. Постан. Правит. Н ижевской обл. от 29.06.16 №404	Труба винтапостая диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТДРА-НО от 07.03.2019 № Сп-406-46232/19 СМР=7,23	м	16	5,34					85						
18	ТСЦ-502-0544 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Н ижевской обл. от 29.06.16 №404	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с чистотом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТДРА-НО от 07.03.2019 № Сп-406-46232/19 СМР=7,23	1000 м	0,016	1465,66					23						
19	ТЕРм08-03-593-02 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Н ижевской обл. от 29.06.16 №398	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТДРА-НО от 07.03.2019 № Сп-406-46232/19 СМР=7,23 НР (10 руб.): 95% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (10 руб.)	100 шт.	0,02	567,11	519,83	13,29	0,85		12	10			50,08	1	
20	ТСЦ-509-6765 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Н ижевской обл. от 29.06.16 №404	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТДРА-НО от 07.03.2019 № Сп-406-46232/19 СМР=7,23	шт.	2	401,98					804						
21	ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Н ижевской обл. от 29.06.16 №398	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТДРА-НО от 07.03.2019 № Сп-406-46232/19 СМР=7,23 НР (29 руб.): 95% от ФОТ (31 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (31 руб.)	1 шт.	2	39,2	15,54	1,24			78	31	2		1,56	3,12	

СО СЛАСОВАНО
осуществлено в соответствии с
«ИЖЕГОРОДСКАЯ»

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТСЦ-509-0304 Российская Федерация Постан. Правит. Н ижевской обл. от 29.06.16 №404	Выключатели автоматические АЕ233-110-Т3-1-25А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТ ДИРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-46332/19 СМР=7,23	шт.	2	194,4					389						
23	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016 Постан. Правит. Н ижевской обл. от 29.06.16 №404	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТ ДИРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-46332/19 СМР=7,23 НР (22 руб.); 95% от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.); 65% от ФОТ (23 руб.)	1 шт.	2	12,06	11,63				24	23			1,12	2,24	
24	прайс лист "Толедо"	Фотореле ЕК ФР 601 максимальная нагрузка 1100 Вт. IP44, серое 240,7*1,03/1,27 23=28,57 р/шт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТ ДИРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-46332/19 СМР=7,23	шт.	2	28,57					57						
Итого по разделу 4 Освещение											11951				8,95	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											11413	296	841	98		32,51
Накладные расходы											467					
Сметная прибыль											271					
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
Былаустройство (ремонтно-строительные)											385				8,76	
Автомобильные дороги											7088				9,05	
Земляные работы, выполняемые ручным способом											16				0,88	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве											2862				1,87	
Деревянные конструкции											147				3	
Материалы											57					
Итого											10555				23,56	
Всего с учетом "индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТ ДИРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-46332/19 СМР=7,23"											76313				23,56	
Итого по Монтажным работам																

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР»
Ижевской области

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Электромонтажные работы на других объектах																
Итого										1596					8,95	
Итого										1596					8,95	
Всего с учетом индекса изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДТ ДИР-А.НО от 07.03.2019 № Сп-406-46232/19 СМР-7.23																
Итого										11539					8,95	
Справочно, в базисных ценах:										87852	88381				32,51	
Материалы										10276						
Машины и механизмы										841						
ФОТ										394						
Накладные расходы										467						
Сметная прибыль										271						
НДС 20%										17570	18716					
ВСЕГО по смете										105422					32,51	

Составил В.В. Власов

Проверил А.А. Доросевич

106237

