

2019 г.

р.п. Воскресенское
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство дворовых территорий р.п. Воскресенское, ул. Ленина 125, ул.40 лет Победы 3, ул.
Красноармейская 9, ул. 60 лет Октября 7, ул. Пушкина 12, ул. Строителей 5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость 582,005 тыс. руб.
строительных работ 441,271 тыс. руб.
монтажных работ 43,733 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,860 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 131,9 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн 3/л	Эк Маш	3/лМех			Осн 3/л	Эк Маш	3/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Проезды и площадки																	
1	ТЕРР68-12.4 Площади Мусоропровода №297/р от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №401	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (355 руб.); 104% от ФОТ (341 руб) СП (208 руб); 60% от ФОТ (341 руб)	100 м3 и конструкции	0,1208 (0,370,04;0,720,04;1 5170,00;1,04;0,04;14 470,04);0,04;1,00;0,04 /100	6480,76	2117,16	4373,63	444,53		784	256	528	54	243,35	28,4		
2	ТСЦП-01-01-01-041 Площади Мусоропровода №298/р от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №405	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	25,368 12,042,1	42,94		42,94										
Согласовано Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «НИИЖЕПРОТЕМА-А» Исполнитель: _____																	

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСКАЯ»



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТСЦ-03-21-01-005 Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №405	Перевозка грузов автомобильными- самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	25,368 12,082,1	6,36		6,36			161		161				
4	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №399	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (281 руб.): 142% от ФОТ (198 руб) СГ (160 руб.): 95% от ФОТ (198 руб)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3624 302'0,12/100	3586,4	204,89	3364,43	292,31		1300	74	1219	106	24,19	8,77	
5	ТСЦ-408-0019 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	45,6624 302'0,127,26	275					12557						
6	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №399	Розлив вяжущих материалов НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб) СГ (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб)	1 т	0,1812 (93+72+51+24+4)/0,6/100+18'0,6/1000	1515,12		43,5	7,48		286		8	1			
7	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №399	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 976,83 = 58 846,41 - 96,6 x 578,36 НР (312 руб.): 142% от ФОТ (220 руб) СГ (178 руб.): 95% от ФОТ (220 руб)	1000 м2 покрытия	0,302 (93+72+51+18'3)/1000+18'0/1000	2976,83	386,06	2389,34	275,32		899	117	722	83	38,3	11,57	
8	ТСЦ-410-0011 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	29,17	495,18					14444						
Итого по разделу 1 Проезды и площади										243712					54,71	
Раздел 2. Установка скамеек																
9	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №399	Установка металлических столбов высотой до 4 м, с погружением в бетонное основание НР (451 руб.): 90% от ФОТ (557 руб) СГ (402 руб.): 85% от ФОТ (557 руб)	100 столбов	0,84	4254,02	318,27	3704,32	284,74		3573	267	3112	239	35,64	29,94	
10	ТСЦ-401-0062 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М7,5)	м3	2,52 0,03'84	375,85											

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ЗАДАНИЯ»

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	коммерческое предложение ООО "ТДР"	Скамья 9200*1,05/1,2/7,29=1128,25 р/шт	шт	14	1104,25					15460						
Итого по разделу 2 Установка скамеек											154337				32,93	

Раздел 3. Установка урн

12	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №399	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание НР (53 руб.); 90% от ФОТ (66 руб.) СГ (49 руб.); 85% от ФОТ (66 руб.)	100 столбов	0,1	4254,02	318,27	3704,32	284,74		425	32	370	28	35,64	3,56	
13	ТСЦ-401-0062 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М75)	м3	0,3 0,03+10	375,85					113						
14	коммерческое предложение ООО "ТДР"	Урна 3200*1,05/1,2/7,29=384,08 р/шт	шт	10	384,08					3841						
Итого по разделу 3 Установка урн											32951				3,92	

Раздел 4. Освещение

15	ТЕР08-02-413-01 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №398	Провод, количество проводов в резиновой трубе: до 2, сечение провода до 6 мм2 НР (76 руб.); 95% от ФОТ (80 руб.) СГ (52 руб.); 65% от ФОТ (80 руб.)	100 м труб	0,45	240,24	159,18	39,87	2,55		108	72	18	1	16,16	7,27	
16	ТСЦ-113-0415 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №404	Труба винипластовая диаметром 25 мм	м	45	5,34					240						
17	ТСЦ-502-0544 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №404	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,045	1465,66					66						
18	ТЕР08-03-593-02 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №398	Светильник с подвеской на крюк для помещений, с повышенной влажностью и пыльностью НР (32 руб.); 95% от ФОТ (34 руб.) СГ (22 руб.); 65% от ФОТ (34 руб.)	100 шт.	0,06	587,11	519,83	13,29	0,86		35	31	1		50,08	3	
19	ТСЦ-509-6765 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №404	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q	шт.	6	401,98					2412						

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ГРАДСТРОИТЕЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ»
Нижнегородской области

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕРМ08-03-526-01 Приказ Министров России №404/пр от 07.06.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №398	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А НР (97 руб.); 95% от ФОТ (102 руб) СЛ (66 руб.); 65% от ФОТ (102 руб)	1 шт.	6	39,2	15,54	1,24			235	93	7		1,56	9,36	
21	ТСОЦ-509-0304 Приказ Министров России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №404	Выключатели автоматические АЕ2333-110-Т3 1-25А	шт.	6	194,4					1166						
22	ТЕРМ08-03-575-01 Приказ Министров России №404/пр от 07.06.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №398	Прибор или аппарат НР (73 руб.); 95% от ФОТ (77 руб) СЛ (50 руб.); 65% от ФОТ (77 руб)	1 шт.	6	12,05	11,63				72	70			1,12	6,72	
23	прайс лист "Топедо"	Фотореле IEK ФР 601 максимальная нагрузка 1100 Вт, IP44, серое 240,70*1,03/1,27,29=28,34 р/шт	шт	6	28,34					170						28,39
Итого по разделу 4 Освещение																

Раздел 5. Наружное освещение

24	ТЕРМ08-02-369-02 Приказ Министров России №404/пр от 07.06.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №398	Светильник устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (демонтаж) 125,85 = 157,27 - 0,0005 x 62 837,48 (73-0,3 (ОЗТ=0,3; 3М=0,3 к раск.; 3ЛМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; 73=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (19 руб.); 95% от ФОТ (20 руб) СЛ (13 руб.); 65% от ФОТ (20 руб)	1 шт.	2	37,76	6,17	31,21	2,93		76	12	62	6	0,56	1,12	
25	ТЕРМ08-02-363-01 Приказ Министров России №404/пр от 07.06.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №398	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 НР (91 руб.); 95% от ФОТ (96 руб) СЛ (62 руб.); 65% от ФОТ (96 руб)	1 шт.	2	205,59	27,93	161,99	15,3		411	56	324	31	2,73	5,46	
26	ТЕРМ08-02-369-02 Приказ Министров России №404/пр от 07.06.2016 Постан. Правит. Нижегородс кой обл. от 29.06.16 №398	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными НР (64 руб.); 95% от ФОТ (67 руб) СЛ (44 руб.); 65% от ФОТ (67 руб)	1 шт.	2	157,27	20,55	104,02	9,78		315	41	208	20	1,87	3,74	
Итого по разделу 5 Наружное освещение																

Раздел 6. Материалы

27	прайс- лист	Светильник светодиодный ST-Led MAT=4515*1,05/1,27,29	шт	2	541,92					1084						
28	прайс- лист	Кронштейн на опору для подвески светодиодных МАТ=639,6*1,05/1,27,29	шт	2	76,77					154						
Итого по разделу 6 Материалы																

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

											62423	1121	7829	569	119,91	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------	------	-----	--------	--

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение «НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территории общего пользования, ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1 (Поз. 1-10, 12-13, 15-22, 24-26))																
Накладные расходы										1908						
Сметная прибыль										1303						
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам										1423						
Благоустройство (ремонтно-строительные)										1198						32,34
Погрузо-разгрузочные работы										177						
Перевозка грузов автотранспортом										30633						22,37
Автомобильные дороги										6391						36,85
Строительные металлические конструкции										19301						
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										1408						
Материалы										60531						91,56
Итого										441271						
индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДПДРА НО от 18.04.2019 № Сл-406-85628/19 60 531 * 7,29																
Итого по Монтажным работам										5999						40,34
Электромонтажные работы на других объектах										5999						40,34
Итого										43733						
индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДПДРА НО от 18.04.2019 № Сл-406-85628/19 5 999 * 7,29										485004						131,9
Итого										485004						
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										53473						
Машины и механизмы										8612						
ФОТ										1860						
Накладные расходы										1908						
Сметная прибыль										1303						
НДС 20% от 485004										97001						
ВСЕГО по смете										582005						131,9

Составил

 

Проверил



