

2019 г.

р.п. Воскресенское  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)



на Благоустройство дворовой территории р.п. Воскресенское, ул. 60 лет Октября 19  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
Строительных работ \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
288,325 тыс. руб.  
231,778 тыс. руб.  
Монтажных работ \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
8,493 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
0,788 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ чел. час  
52,72 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	Осн. З/п	В том числе	Обору- дование	Всего	Осн. З/п	В том числе	Т/з осн. раб. на ед.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

**Раздел 1. Проезды и площадки**

1	ТЕРР68-12-4 Проезд Министра России №297/лр от 06.05.2016 Поселки, Правил Нижегородск од обл. от 29.06.16 №401	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков стбойных НР (243 руб.); 104% от ФОТ (234 руб.) СЛ (140 руб.); 60% от ФОТ (234 руб.)	100 м3 конструк ции	0,0828 (207,04/100)	6490,78	2117,16	4373,63	444,53		537	175	362	37	243,36	20,15	
2	ТССЦПг-01-01-01-041 Проезд Министра России №296/лр от 06.05.2016 Поселки, Правил Нижегородск од обл. от 29.06.16 №405	Поручочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поручкой вручную НР 6% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	17,388 8,282,1	42,34		42,34									

СОГЛАСОВАНО  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТССЦ-ИП-03-21-01-005 Приказ Министра России №29/01/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородск. обл. от 29.06.16 №405	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км   класс груза НР 0% от ФОТ СТ 0% от ФОТ	1 т груза	17,388 8,282,1	6,36					111						
4	ТЕР27-04-001-04 Приказ Министра России №301/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородск. обл. от 29.06.16 №399	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (193 руб.): 142% от ФОТ (136 руб.) СТ (110 руб.): 95% от ФОТ (136 руб.)	100 м3 Материала ла основани я (в плотном теле)	0,2484 207*0,12/100	3886,4	204,89	3364,43	292,31		891	51	836	73	24,19	6,01	
5	ТССЦ-408-0019 Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородск. обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	31,2984 207*0,12*1,26	275					8807						
6	ТЕР27-06-026-01 Приказ Министра России №301/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородск. обл. от 29.06.16 №399	Розлив вяжущих материалов НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СТ (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.)	1 т	0,1242 207*0,6/1000	1575,72		43,5	7,48		196		5	1			
7	ТЕР27-06-029-01 Приказ Министра России №301/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородск. обл. от 29.06.16 №399	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 9 138,26 = 72,031,11 - 105,26 x 597,50 НР (143 руб.): 142% от ФОТ (101 руб.) СТ (82 руб.): 95% от ФОТ (101 руб.)	1000 м2 покрытия	0,207 207/1000	9138,28	191,08	8111,17	250,66		1892	40	1679	52	20,98	4,32	
8	ТССЦ-410-0011 Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородск. обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, заводские и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелкого и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	21,79	495,18					10790						
<b>Итого по разделу 1 Проезды и площади</b>										182884					33,53	
<b>Раздел 2. Установка скамеек</b>																
9	ТЕР09-08-001-01 Приказ Министра России №301/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородск. обл. от 29.06.16 №399	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание НР (107 руб.): 90% от ФОТ (119 руб.) СТ (101 руб.): 89% от ФОТ (119 руб.)	100 столбов	0,18	4254,02	318,27	3704,32	284,74		766	57	667	51	35,64	6,42	
10	ТССЦ-401-0062 Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородск. обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М7,5)	м3	0,54 0,03*18	375,85											
										<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «НИЖЕГОРОДСМЕТА»</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
11	коммерческое ООО "ТДР"	Скамья 9200*1,05/1,2/7,29=1128,25 р/шт	шт	3	1104,25															
Итого по разделу 2 Установка скамеек											33264									7,06

**Раздел 3. Установка урн**

12	ТЕР99-08-001-01 Прайз Минстрой России №301/лр от 08.05.2016. Постан. Правит. Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №399	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание НР (13 руб.); 90% от ФОТ (14 руб.) СЛ (12 руб.); 85% от ФОТ (14 руб.)	100 столбов	0,02	4254,02	318,27	3704,32	284,74												
13	ТССЦ-401-0062 Прайз Минстрой России №301/лр от 08.05.2016. Постан. Правит. Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №404	Бетон трещиный, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М7,5)	м3	0,06 0,032	375,85															
14	коммерческое ООО "ТДР"	Урна 3200*1,05/1,2/7,29=384,08 р/шт	шт	2	384,08															
Итого по разделу 3 Установка урн											6827									0,78

**Раздел 4. Наружное освещение**



15	ТЕР108-02-369-02 Прайз Минстрой России №404/лр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №398	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (демонтаж) (Табл. 3, п.4 Для монтажа оборудования не предусмотрено для дальнейшего использования (предназначено в прол), без разбурки и резки СЭТ-0,3; ЭИИ-0,3 к раск.; ЗЛИИ-0,3; МАТ=0 к раск.; Т3ИИ-0,3; Т3ИИ=0,3) НР (19 руб.); 95% от ФОТ (20 руб.) СЛ (13 руб.); 85% от ФОТ (20 руб.)	1 шт.	2	37,38	6,17	31,21	2,83								
16	ТЕР108-02-363-01 Прайз Минстрой России №404/лр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №398	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 НР (91 руб.); 95% от ФОТ (96 руб.) СЛ (62 руб.); 85% от ФОТ (96 руб.)	1 шт.	2	205,58	27,93	161,99	15,3								
17	ТЕР108-02-369-02 Прайз Минстрой России №404/лр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №398	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными НР (64 руб.); 95% от ФОТ (67 руб.) СЛ (44 руб.); 85% от ФОТ (67 руб.)	1 шт.	2	157,27	20,55	104,02	9,78								

СОГЛАСОВАНО  
Федеральное бюджетное учреждение «НИЖЕГОРОДСКМТА»  
18.08.2019 год

Итого по разделу 4 Наружное освещение																			
Раздел 5. Материалы																			
18	прайс- лист	Светильник светодиодный ST-Led МАТ=4515*1,05/1,2/7,29	шт	2	541,92														
19	прайс- лист	Кронштейн на опору для подвески светильников МАТ=639,6*1,05/1,2/7,29	шт	2	76,77														
Итого по разделу 5 Материалы											1084								

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>Итого по разделу 5 Материалы</b>											9025							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											30968	438	5076	277				
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.10.3 Проказводство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территориальный общедо пользования: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗТП=1,1; ТЗ=1,1; ТМ=1,1 (Поз. 1-8, 10, 9, 12, 15-17))											31520	482	5594	306				
Накладные расходы											875							
Сметная прибыль											584							
<b>Итого по смете:</b>																		
Итого по Строительным работам											974							
Благоустройство (ремонтно-строительные)											822							
Погрузо-разгрузочные работы											122							
Перевозка грузов автотранспортом											23372						11,36	
Автомобильные дороги											1162						7,84	
Строительные металлические конструкции											4104							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве											1238							
Материалы											31794						41,37	
Итого											231778							
индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДГДИРА НО от 18.04.2019 № Сп-406-85628/19 31 794 * 7,29											1165						11,36	
Итого по Монтажным работам											1165						11,35	
Электромонтажные работы на других объектах											8493							
Итого											240271						52,72	
индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДГДИРА НО от 18.04.2019 № Сп-406-85628/19 1 165 * 7,29											25454							
Итого											5594							
Справочно, в базисных ценах:											788							
Материалы											875							
Машинны и механизмы											584							
ФОТ											48054							
Накладные расходы											288325						52,72	
Сметная прибыль																		
НДС 20% от 240271																		
<b>ВСЕГО по смете</b>																		

Составил  - С.А. Серегин С.П.  
 Проверил  - А.В. Толстомышев А.В.

ООО ЛАСОВАНО  
 Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
 «НИЖЕГОРОДСМЕТА»  
 Иск. № 213-9930 от 08.08.2019.  
 Проверил  - А.В. Толстомышев А.В.