

2019 г.

р.п. Воскресенское

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории в р.п. Воскресенское ул. Ленина 79
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость _____ 244,541 тыс. руб.
строительных работ _____ 199,527 тыс. руб.
монтажных работ _____ 4,257 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,623 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 41,47 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Проезды и площади																
1	ТЕРР68-12-4 Плата Минтранс России №297/р от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (185 руб.); 104% от ФОТ (178 руб.) СП (107 руб.); 60% от ФОТ (178 руб.)	100 м3 конструкций	0,0632 (185 руб./100)	6490,78	2117,15	4373,63	444,53		410	134	276	28	243,35	15,38	
2	ТССЦП-01-01-01-041 Плата Минтранс России №297/р от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №405	Поручочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поручкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	13,272 6,322,1	42,94											
3	ТССЦП-03-21-01-005 Плата Минтранс России №297/р от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №405	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 5 км класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	13,272 6,322,1	6,36		6,36			84		84				

42,94 руб./единицу

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Согласовано

И.О. Должностное лицо

570

СОГЛАСОВАНО
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ»
20.09.19

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России №307/лр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (148 руб.), 142% от ФОТ (104 руб.) СП (84 руб.), 95% от ФОТ (104 руб.)	100 м3 материала на основани я (в плотном теле)	0,1896 15870,12/100	3586,4	204,89	3364,43	292,31		680	39	638	55	24,19	4,59	
5	ТСЦ-408-0019 Приказ Минстроя России №307/лр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм	м3	23,8896 15870,12/1,26	275					6570						
6	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России №307/лр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Розлив вяжущих материалов НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.)	1 т	0,0948 15870,67/1000	1575,72		43,5	7,48		149		4	1			
7	ТЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя России №307/лр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 9 138,26 = 72,03/11 - 105,26 * 597,50 НР (109 руб.): 142% от ФОТ (77 руб.) СП (62 руб.): 95% от ФОТ (77 руб.)	1000 м2 покрытия	0,158 15870,00	9138,26	191,08	8111,17	250,66		1444	30	1282	40	20,86	3,3	
8	ТСЦ-410-0011 Приказ Минстроя России №307/лр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	16,63	495,18					8235						
Итого по разделу 1 Проезды и площади										135560					25,6	
Раздел 2. Установка скамеек																
9	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России №307/лр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Установка металлических столбов высотой до 4 м, с погружением в бетонное основание НР (143 руб.): 90% от ФОТ (159 руб.) СП (135 руб.): 85% от ФОТ (159 руб.)	100 столбов	0,24	4254,02	318,27	3704,32	284,74		1021	76	889	68	35,64	8,55	
10	ТСЦ-401-0062 Приказ Минстроя России №307/лр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М75)	м3	0,72 0,0324	375,85					271						
11	коммерческое предложение ООО "ДП"	Скамьи 9200*1,05/1,27, 29=1104,25 р/шт	шт	4	1104,25					4417						
Итого по разделу 2 Установка скамеек										44352					9,41	

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России №503/пр от 06.05.2016. Постановление Правительства Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание НР (13 руб.), 90% от ФОТ (14 руб.) СТ (12 руб.), 65% от ФОТ (14 руб.)	100	0,02	4254,02	318,27	3704,32	284,74		95	6	74	6	35,64	0,71	
13	ТСЦ-401-0062 Приказ Минстроя России №503/пр от 06.05.2016. Постановление Правительства Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М7,5)	м3	0,06 0,032	375,85					23						
14	коммерческое ООО "ДП"	Урна 3200*1,05/1,2/7,29=384,08 руб/шт	шт	2	384,09					768						
Итого по разделу 3 Установка урн																
Раздел 4. Наружное освещение																
15	ТЕР08-02-369-02 Приказ Минстроя России №503/пр от 07.06.2016. Постановление Правительства Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Демонтаж светильников устанавливаемых вне зданий с лампами: люминесцентными. 125,85 = 157,27 - 0,0005 * 62 837,48 (13=0,3) (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 * раск.; ЗМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (10 руб.), 95% от ФОТ (10 руб.) СТ (7 руб.), 65% от ФОТ (10 руб.)	1 шт.	1	37,76	6,17	31,21	2,83		38	6	31	3	0,56	0,56	
16	ТЕР08-02-363-01 Приказ Минстроя России №503/пр от 07.06.2016. Постановление Правительства Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Кронштейны специальные на опорах для крепления светильников, количество рожков: 1 НР (46 руб.), 95% от ФОТ (48 руб.) СТ (31 руб.), 65% от ФОТ (48 руб.)	1 шт.	1	205,59	27,93	161,99	15,3		206	28	162	15	2,73	2,73	
17	ТЕР08-02-369-02 Приказ Минстроя России №503/пр от 07.06.2016. Постановление Правительства Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными НР (32 руб.), 95% от ФОТ (34 руб.) СТ (22 руб.), 65% от ФОТ (34 руб.)	1 шт.	1	157,27	20,55	104,02	9,78		157	21	104	10	1,87	1,87	
Итого по разделу 4 Наружное освещение																
Раздел 5. Материалы																
18	прайс- лист	Светильник светодиодный ST-Led МАТ=4515*1,05/1,2/7,29	шт	2	541,92					1084						
19	прайс- лист	Кронштейн на опору для подвески светильников МАТ= 639,6*1,05/1,2/7,29	шт	2	76,77					154						
Итого по разделу 5 Материалы																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территории общего пользования, ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ТЗМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1-9, 12-13, 15-17))																
Итого по смете:																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение «НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ»
9025

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по Строительным работам																
Благоустройство (ремонтно-строительные)																
Погрузо-разгрузочные работы										743					16,92	
Перевозка грузов автотранспортом										627						
Автомобильные дороги										92						
Строительные металлические конструкции										17682					8,68	
Деревянные конструкции										1532					10,19	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										271						
Материалы										5185						
Итого										1238						
Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДГДПРА НО от 18.04.2019 № Сп-406-85628/19 27 370 * 7,29										27370					35,79	
Итого по Монтажным работам										199527						
Электромонтажные работы на других объектах																
Итого										584					5,68	
Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДГДПРА НО от 18.04.2019 № Сп-406-85628/19 584 * 7,29										584					5,68	
Итого										4257					5,68	
Справочно, в базисных ценах:										203784					41,47	
Материалы										21912						
Машины и механизмы										4525						
ФОТ										623						
Накладные расходы										684						
Сметная прибыль										459						
НДС 20% от 203784										40757						
ВСЕГО по смете										244541					41,47	

Составил

С.А. Сидорова

Проверил

А.А. Толкачев

