

1000

1000

(наименование стройки)

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

строительных работ

219,582 руб.

монтажных работ _____

7,852 тыс. руб.

Средства на оплату труда

0,803 тыс. руб.

Сметная трудоемко

48,45 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года

[illegible]

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТССЦ-408-0022 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. НН государственной обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10- 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДПДГИА-НО от 07.03.2019 № Сп-408-46232/19 СМР-7,23	м3	3,726	276,54					1030						
3	ТССЦ-408-0023 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. НН государственной обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20- 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДПДГИА-НО от 07.03.2019 № Сп-408-46232/19 СМР-7,23	м3	17,82	267,98					4775						
4	1ЕР-27-000-0-20- 01 Приказ Минстроя России №301/пр от 08.05.2016. Постан. Правит. НН государственной обл. от 29.06.16 №399	Грунт из естественных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДПДГИА-НО от 07.03.2019 № Сп-408-46232/19 СМР-7,23 НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.)														
5	ТЕР27-06-020- 01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. НН государственной обл. от 29.06.16 №399	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2,976.83 = 58 846,41 - 96,6 x 578,36 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДПДГИА-НО от 07.03.2019 № Сп-408-46232/19 СМР-7,23 НР (304 руб.): 142% от ФОТ (214 руб.) СП (173 руб.): 95% от ФОТ (214 руб.)	1000 м2 покрытия	0,324	2976,83	386,06	2389,34	275,32		964	125	774	89	38,3	12,41	
6	ТССЦ-410-0011 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. НН государственной обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродисперсионные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДПДГИА-НО от 07.03.2019 № Сп-408-46232/19 СМР-7,23	т	31,3	495,18					15499						
Итого по разделу 1 Проезды и площадки											184510				32,59	

Раздел 2. Установка скамеек

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постанов Правил. Ни жегородской обл. от 29.06.16 №399	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м. Грунта грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объемы) / Приказ ДТ ДИРА НО от 07.03.2019 № Сл-406-46232/19 СМР=7,23 НР (7 руб.) : 80% от ФОТ (9 руб.) СП (3 руб.) : 45% от ФОТ (9 руб.)	100 м3 грунта	0,00375	2287,6	2287,6				9	9			280	1,05	
8	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постанов Правил. Ни жегородской обл. от 29.06.16 №399	Устройство фундаментов-столбов. бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объемы) / Приказ ДТ ДИРА НО от 07.03.2019 № Сл-406-46232/19 СМР=7,23 НР (22 руб.) : 105% от ФОТ (21 руб.) СП (12 руб.) : 65% от ФОТ (21 руб.)	100 м3 бетона, бугобето на и железоб етона в деле	0,00375	51820,02	5342,46	1816,58	262,91	194	20	7	1	598,26	2,24		
9	ТЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постанов Правил. Ни жегородской обл. от 29.06.16 №399	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. применительно к установке скамеек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объемы) / Приказ ДТ ДИРА НО от 07.03.2019 № Сл-406-46232/19 СМР=7,23 НР (24 руб.) : 118% от ФОТ (20 руб.) СП (11 руб.) : 63% от ФОТ (20 руб.)	100 шт. изделий	0,03	2547,09	631,26	269,36	24,51	76	19	8	1	75,15	2,25		
10	Прайс лист ООО "Алмест" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объемы) / Приказ ДТ ДИРА НО от 07.03.2019 № Сл-406-46232/19 СМР=7,23	Скамья 9180*1,03/1,2/7,23=1089,83 руб/шт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объемы) / Приказ ДТ ДИРА НО от 07.03.2019 № Сл-406-46232/19 СМР=7,23	шт	3	1089,83				3269							
Итого по разделу 2 Установка скамеек									26223						5,54	
Раздел 3. Наружное освещение																
11	ТЕРм08-02-369-02 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постанов Правил. Ни жегородской обл. от 29.06.16 №398	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными применительно к демонтажу (ТЗ=0,3 (ОЗТ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗИМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объемы) / Приказ ДТ ДИРА НО от 07.03.2019 № Сл-406-46232/19 СМР=7,23 НР (17 руб.) : 95% от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.) : 65% от ФОТ (18 руб.)	1 шт.	2	47,18	6,17	31,21	2,93	94	12	62	6	0,56	1,12		





ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕРм08-02-363-01 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постанов Правил НЧ жевородской обл. от 29.06.16 №398	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество розжов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДП ДИРА НО от 07.03.2019 № СГ-406-46232/19 СМР-7,23 НР (63 руб.): 95% от ФОТ (67 руб.) СП (67 руб.): 65% от ФОТ (67 руб.)	1 шт.	2	206,59	27,93	161,99	15,3		411	56	324	31	2,73	5,46	
13	ТЕРм08-02-369-02 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постанов Правил НЧ жевородской обл. от 29.06.16 №398	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДП ДИРА НО от 07.03.2019 № СГ-406-46232/19 СМР-7,23 НР (56 руб.): 95% от ФОТ (61 руб.) СП (40 руб.): 65% от ФОТ (61 руб.)	1 шт.	2	157,27	20,55	104,02	9,78		315	41	208	20	1,87	3,74	
14	прайс- лист	Светильник светодиодный ST-Led 4515, 7*1, 03/1, 2/7, 23=536,09 р/шт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДП ДИРА НО от 07.03.2019 № СГ-406-46232/19 СМР-7,23	шт	2	536,09					1072						
15	прайс- лист	Кронштейн на опору для подвески светильников 639,6*1,03/1,2/7,23=75,93 р/шт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДП ДИРА НО от 07.03.2019 № СГ-406-46232/19 СМР-7,23	шт	2	75,93					152						
Итого по разделу 3 Наружное освещение																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											29804	453	2983	350		48,45
Накладные расходы											1045					
Сметная прибыль											608					
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам											25520					32,59
Автомобильные Дороги											19					1,05
Земляные работы, выполняемые ручным способом											228					2,24
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве											111					2,25
Деревянные конструкции											4493					
Материалы											30371					38,13
Итого																

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДГ ДИРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-46232/19 СМР=7,23"											219562				38,13	
Итого по Монтажным работам																
Электромонтажные работы на других объектах											1086				10,32	
Итого											1086				10,32	
Всего с учетом "индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДГ ДИРА НО от 07.03.2019 № Сп-406-46232/19 СМР=7,23"											7852				10,32	
Итого											227434				48,45	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы											26368					
Машины и механизмы											2983					
ИТОГ											8031					
Накладные расходы											1045					
Сметная прибыль											608					
НДС 20%											45487					
ВСЕГО по смете											272921				48,45	

Составил  Павлов А.А.
 Проверил  Павлов А.А.

СОГЛАСОВАНО
 Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
 «НИЖЕГОРОДСМЕТА»
 Иск. № 048/14-СДЗ 2503 2019 г.
 Проверил  К.К.К.