

2019 г.

р.п. Воскресенское
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



на благоустройство дворовой территории р.п. Воскресенское ул. 60 лет Октября 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость _____ 157,656 тыс. руб.
строительных работ _____ 127,123 тыс. руб.
монтажных работ _____ 4,257 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,446 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 28,98 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн. 3/л	Эк. Маш	3/лМех			Осн. 3/л	Эк. Маш				3/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Проезды и площадки

Раздел 1. Проезды и площади

1	ТЕР068-12.4 Правила Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородско у обл. от 29.06.16 №401	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (95 руб.), 104% от ФОТ (91 руб.) СП (55 руб.), 60% от ФОТ (91 руб.)	100 м3	0,0324 (879,04/100)	6490,78	2117,15	4373,63	444,53		210	69	141	14	243,35	7,88	
2	ТСЦП-01-01-01-041 Правила Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородско у обл. от 29.06.16 №401	Поперечные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6,804 3,242,1	42,94		42,94			292		292				
3	ТСЦП-03-21-01-005 Правила Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородско у обл. от 29.06.16 №401	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 5 км 1 класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6,804 3,242,1	6,36		6,36			43		43				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородско й обл. от 29.06.16 №399	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР (75 руб.): 142% от ФОТ (53 руб.) СП (43 руб.): 95% от ФОТ (53 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0972 8170,12/100	3566,4	204,89	3364,43	292,31		346	20	327	28	24,19	2,35	
5	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородско й обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм	м3	12,2472 8170,12/1,26	275					3368						
6	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородско й обл. от 29.06.16 №399	Розлив вязких материалов НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1 т	0,0486 8170,61/100	1575,72		43,5	7,48		77		2				
7	ТЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородско й обл. от 29.06.16 №399	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных магкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 9 138,26 = 72 031,11 - 105,26 x 597,50 НР (55 руб.): 142% от ФОТ (39 руб.) СП (31 руб.): 95% от ФОТ (39 руб.)	1000 м2 покрытия	0,081 8171/1000	9138,26	191,08	8111,17	250,66		740	15	657	20	20,86	1,69	
8	ТССЦ-410-0011 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородско й обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, автомобильные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	8,562	495,18					4240						
Итого по разделу 1 Проезды и площади										71668					13,11	
Раздел 2. Установка скамеек																
9	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородско й обл. от 29.06.16 №399	Установка металлических столбов высотой до 4 м, с погружением в бетонное основание НР (143 руб.): 90% от ФОТ (159 руб.) СП (135 руб.): 85% от ФОТ (159 руб.)	100 столбов	0,24	4254,02	318,27	3704,32	284,74		1021	76	889	68	35,64	8,55	
10	ТССЦ-401-0062 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородско й обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М7,5)	м3	0,72 0,0324	375,85					271						
11	коммерческое предложение ООО "ГДР"	Скамья 9200*1,05*1,27, 29=1128,25 руб/шт	шт	4	1104,25											
Итого по разделу 2 Установка скамеек										44352					9,41	

СОГЛАСОВАНО
4417
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСКЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России №307/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородско й обл. от 29.06.16 №398	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание НР (13 руб.); 80% от ФОТ (14 руб) СП (12 руб.); 85% от ФОТ (14 руб)	100 столбов	0,02	4254,02	319,27	3704,32	284,74		85	6	74	6	35,64	0,71	
13	ТССЛ-401-0062 Приказ Минстроя России №307/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородско й обл. от 29.06.16 №404	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М7,5)	м3	0,06 0,0972	375,85					23						
14	коммерческое предложение ООО "ДР"	Урна 3200*1,05*1,27, 29=384,08 р/шт	шт	2	384,09					768						
Итого по разделу 3 Установка урн										6527						0,78

Раздел 4. Наружное освещение

15	ТЕРМ08-02-369-02 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородско й обл. от 29.06.16 №398	Демонтаж светильников устанавливаемых вне зданий с лампами: люминесцентными. 125,85 = 157,27 - 0,0005 x 62 837,48 (ПЗ=0,3 (0,97-0,3) ЗМ=0,3 к рас.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к рас.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (10 руб.); 95% от ФОТ (10 руб) СП (1 руб.); 65% от ФОТ (10 руб)	1 шт.	1	37,76	6,17	31,21	2,93		38	6	31	3	0,56	0,56	
16	ТЕРМ08-02-363-01 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородско й обл. от 29.06.16 №398	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество дюжков: 1 НР (46 руб.); 95% от ФОТ (48 руб) СП (31 руб.); 65% от ФОТ (48 руб)	1 шт.	1	205,59	27,93	161,99	15,3		206	28	162	15	2,73	2,73	
17	ТЕРМ08-02-369-02 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородско й обл. от 29.06.16 №398	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными НР (32 руб.); 95% от ФОТ (34 руб) СП (22 руб.); 65% от ФОТ (34 руб)	1 шт.	1	157,27	20,55	104,02	9,78		157	21	104	10	1,87	1,87	
Итого по разделу 4 Наружное освещение										4257					5,68	

Раздел 5. Материалы

18	прайс- лист	Светильник светодиодный ST-Led	шт	1	541,92					542						
19	прайс- лист	Кронштейн на опору для подвески светильников	шт	1	76,77					77						

Итого по разделу 5 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прит. 3, Табл. 3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях застройки части населенных пунктов: территории общего пользования. ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1-10, 12-13, 15-17))																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Сметная прибыль																

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОДСМЕТ»
17.22.1
206
2994
180
26,34
28,98

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
Благоустройство (ремонтно-строительные)																
Полуразрушительные работы																
Перевозка грузов автотранспортом																
Автомобильные дороги																
Строительные металлические конструкции																
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																
Материалы																
Итого																
индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДГДРА НО от 18.04.2019 № Сп-406-85628/19 17 438 * 7,29																
Итого по Монтажным работам																
Электромонтажные работы на других объектах																
Итого																
индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2019 года (прочие объекты) Приказ ДГДРА НО от 18.04.2019 № Сп-406-85628/19 584 * 7,29																
Итого																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 20% от 131380																
ВСЕГО по смете																

Составил

В.В. Векштейн

Проверил

Ю.А. Локтевский

