

СОГЛАСОВАНО

Наименование (объекта) стройки:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 554 от 16.04.2019
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: 679 332,00 руб.

-- строительных работ: 310 746,00 руб.

-- монтажных работ: 257 220,00 руб.

Средства на оплату труда: 25 859,00 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 24 143,00 руб.

-- оплата труда машинистов: 1 716,00 руб.

Трудозатраты: 400,66 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 379,87 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 20,79 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»



Форма №4

УТВЕРЖДАЮ
А.В.Гурьев

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин			Инд
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел №1 Строительные работы													
1	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одноосевных железобетонных опор	1 опора	49,45	45,69	0,00	297	23	274	0	0,44	Итого=7,29	
	Нижегородская область (май 2016)	НР: 67,20/484,05; 105/105% ФОТ СП: 32,64/235,11; 60/60% ФОТ Кл=0,85		3,76	6,80				41		2,64		
2	ТЕР33-01-007-02	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м, 2 группа грунтов	1 котлован	183,22	172,84	0,00	1 099	62	1 037	0	1,03	Итого=7,29	
	Нижегородская область (май 2016)	НР: 147,00/1 072,05; 105/105% ФОТ СП: 71,40/520,71; 60/60% ФОТ Кл=0,85		10,38	12,97				78		6,18		

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов	на единицу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ТЕР06-01-001-01 ТЕР Нижегородская область (май 2016)	Устройство бетонной подготовки НР: 78,75/570,15; 105/105% ФОТ СП: 41,25/298,65; 65/65% ФОТ Км1=0,85	0,0432 100 м3 бетона, бутаобтона и железобетона в деке	43 078,96 1 470,60	1 621,89 255,06	39 986,47	1 861	64	70 11	1 727	180 7,776	Итого=7,29	
4	ТЕР33-01-016-01 ТЕР Нижегородская область (май 2016)	Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т НР: 109,20/794,85; 105/105% ФОТ СП: 53,04/386,07; 60/60% ФОТ Км1=0,85	0,258 1 т опор	12 178,80 297,90	1 487,85 104,53	10 393,05	3 142	77	384 27	2 681	29,12 7,51296	Итого=7,29	
201-0813		Опоры стальные	-0,26574 т	10 090,34		10 090,34	-2 681,41			-2 681,41		Итого=7,29	
Прайс Архи Сталь		Круглая коническая опора ОКК-5Ф-60 7979,783;1,2	6 шт.	849,19		849,19	5 095,14			5 095,14		Итого=7,29	
5	ТЕР01-02-057-02 ТЕР Нижегородская область (май 2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2 НР: 851,20/6 208,00; 80/80% ФОТ СП: 404,32/2 948,80; 45/45% ФОТ Км1=0,85	0,846 100 м3 грунта	1 258,18 1 258,18	0,00 0,00	0,00	1 064	1 064	0 0	0	154 130,284	Итого=7,29	
6	ТЕР08-02-142-01 ТЕР Нижегородская область (май 2016)	Устройство постели при одном кабеле в траншее НР: 119,70/869,23; 95/95% ФОТ СП: 81,90/594,75; 65/65% ФОТ	2,35 100 м кабеля	393,75 53,42	339,26 0,00	1,07	926	126	797 0	3	5,3 12,455	Итого=7,29	
7	408-0122 ТССЦ Нижегородская область (май 2016)	Песок природный для строительных работ средний	21,2 м3	55,14		55,14	1 169			1 169		Итого=7,29	

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы						Общая стоимость						Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		материалов	на единицу					
									оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
8	ТЕР16-02-007-04 ТЕР Нижгородская область (май 2016)	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм НР: 116,48/848,64: 128/128% ФОТ СП: 64,61/470,73: 83/83% ФОТ Кп1=0,85	1 соединение	144,52 15,15	7,54 0,00	121,83	867	91	45 0	731	1,46 8,76	Итого=7,29					
9	Прайс Архив Сталь	Фланец с шарнирным узлом для опоры 2700;7,83;1,2	6 шт	287,36		287,36	1 724			1 724		Итого=7,29					
10	ТЕРм08-02-405-05 ТЕР Нижгородская область (май 2016)	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 240 мм2 НР: 38,95/281,20: 95/95% ФОТ СП: 26,65/192,40: 65/65% ФОТ	0,09 100 м	895,59 433,40	350,72 18,99	111,47	81	39	32 2	10	44 3,96	Итого=7,29					
11	501-8426 ТССЦ Нижгородская область (май 2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБ6ШВ, напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и сечением 50 мм2 (по опоре)	0,009 1000 м	103 787,47		103 787,47	934			934		Итого=7,29					
12	ТЕР01-02-057-02 ТЕР Нижгородская область (май 2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2 НР: 120,80/880,80: 80/80% ФОТ СП: 57,38/418,38: 45/45% ФОТ Кп1=0,85	0,12 100 м3 грунта	1 258,18 1 258,18	0,00 0,00	0,00	151	151	0 0	0	154 18,48	Итого=7,29					
13	ТЕР01-02-061-01 ТЕР Нижгородская область (май 2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1 НР: 419,20/3 055,20: 80/80% ФОТ СП: 199,12/1 451,22: 45/45% ФОТ Кп1=0,85	0,754 100 м3 грунта	694,73 694,73	0,00 0,00	0,00	524	524	0 0	0	88,5 66,729	Итого=7,29					
14	ТЕРм08-10-	Прокладка труб гофрированных	2,35	227,52	64,38	16,92	535	344	151	40	15,2	Итого=7,29					

Государственное бюджетное учреждение
«НИЖЕГОРОДСКЕТА»

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы						Общая стоимость						Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов	на единицу						
1	2	3	4	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11	12	13					
010-01	ТЕР	ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	146,22	0,00				0		35,72						
Нижегородская область (май 2016)	НР: 326,80/2 379,75; 95/95% ФОТ СП: 223,60/1 628,25; 65/65% ФОТ																
509-6410	ТСЦ	Трубы гибкие гофрированные двухстенные "ДКС" диаметром 63 мм	237,82 м	15,16		15,16	3 605,35			3 605,35		Итого=7,29					
Нижегородская область (май 2016)																	
15	ТЕР#08-02-148-03	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг	2,35	293,51	68,85	37,58	690	440	162	88	18,56	Итого=7,29					
ТЕР	м кабеля до 3 кг		100 м кабеля	187,08	2,83				7		43,616						
Нижегородская область (май 2016)	НР: 424,65/3 090,35; 95/95% ФОТ СП: 290,55/2 114,45; 65/65% ФОТ																
16	501-8426	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в плите из поливинилхлорида ВВ6Шв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и сечением 50 мм2	0,235	103 787,47		103 787,47	24 390			24 390		Итого=7,29					
ТСЦ	Нижегородская область (май 2016)		1000 м														
Нижегородская область (май 2016)																	
17	ТЕР#10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее {ОП п.1,10,98 (К Кпр=0,3)}	0,235	760,24	686,13	1,45	178	17	161	0	23	Итого=7,29					
ТЕР	Нижегородская область (май 2016)	НР: 25,00/185,00; 100/100% ФОТ СП: 16,25/120,25; 65/65% ФОТ	1 км кабеля	72,66	35,58				8		5,405						
507-3536	ТСЦ	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150	235 м	1,21		1,21	284			284		Итого=7,29					
Нижегородская область (май 2016)																	
19	ТЕР33-04-014-02	Установка светильников с лампами люминесцентными	7	102,57	80,77	0,55	718	149	565	4	2,29	Итого=7,29					
			1 светильник	21,25	8,44				59		16,03						

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Код-во	Стоимость единицы				Общая стоимость						Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов	на единицу				
1	2	3	4	оплаты труда	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
ТЕР Нижегородская область (май 2016)	НР: 218,40/1 590,75; 105/105% ФОТ СП: 106,08/772,65; 60/60% ФОТ Км1=0,85														
Прайс Архив СТАЛЬ	Кронштейны 3763;7,83;1,2		7 шт.		400,48		400,48	2 803,36			2 803,36		Итого=7,29		
Прайс ООО МСК "Б.Д Груши"	ГАЛАД Волна LED-100-ШБ 1/50 28236;7,83;1,2		7 шт.		3 005,10		3 005,10	21 035,70			21 035,70		Итого=7,29		
20 ТЕР#08-02-471-01 ТЕР Нижегородская область (май 2016)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм НР: 61,75/449,35; 95/95% ФОТ СП: 42,25/307,45; 65/65% ФОТ		0,6 10 шт.		190,98 105,40	57,66 2,69	27,92	115	63	35 2	17	10,7 6,42	Итого=7,29		
21 101-2542 ТССЦ Нижегородская область (май 2016)	Сталь угловая 50х50 мм		0,0679 т		6 156,00		6 156,00	418			418		Итого=7,29		
22 ТЕР#08-02-148-02 ТЕР Нижегородская область (май 2016)	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг НР: 77,90/562,40; 95/95% ФОТ СП: 53,30/384,80; 65/65% ФОТ		0,54 100 м кабеля		248,27 147,57	63,91 2,83	36,79	135	80	35 2	20	14,64 7,9056	Итого=7,29		
23 501-8437 ТССЦ Нижегородская область (май 2016)	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покрытием из ПВХ пластика, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-0575714-98, NYM 3х2,5 мм2		0,054 1000 м		4 864,17		4 864,17	263			263		Итого=7,29		
							В базовых ценах	в текущих ценах							

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов	на единицу всего		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Итого ПЗ по разделу 1:				71 423	520 662						
		ФОТ				3 551	25 859						
		(зарплата основная)				3 314	24 143						
		(зарплата машинистов)				237	1 716						
		Эксплуатация машин				3 748	27 323						
		Материалы				5 321	38 791						
		Основные материалы				59 040	430 405						
		Накладные расходы				3 203	23 322						
		Сметная прибыль				1 764	12 845						
		Итого по разделу 1				76 390	556 829						
		Всего по разделу 1				76 390	556 829						
		Итого ПЗ по смете, в т.ч.:				71 423	520 662						
		Известо=7,29				71 423	520 662						
		Зарплата рабочих				3 314	24 143						
		Зарплата машинистов				237	1 716						
		Эксплуатация машин				3 748	27 323						
		Материалы				5 321	38 791						
		Основные материалы				59 040	430 405						
		Накладные расходы				3 203	23 322						
		Линии электропередачи				542	3 942						
		105/105% ФОТ											
"Раздел 1"	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105/105% ФОТ					79	570						
"Раздел 1"	Земельные работы, выполняемые ручным способом 80/80% ФОТ					1 891	10 144						
"Раздел 1"	Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ					1 050	7 632						
"Раздел 1"	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы).					116	849						

ГОСДЕПАРТАМЕНТ
ИЖОТСТРОИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалов	на единицу всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование (воздуха) 128/128% ФОТ											
"Раздел 1"		Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100/100% ФОТ				25	185						
		Сметная прибыль				1 764	12 845						
"Раздел 1"		Линии электропередачи 60/60% ФОТ Кп1=0,85				263	1 915						
"Раздел 1"		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 65/65% ФОТ Кп1=0,85				41	299						
"Раздел 1"		Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/45% ФОТ Кп1=0,85				661	4 818						
"Раздел 1"		Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ				718	5 222						
"Раздел 1"		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТ Кп1=0,85				65	471						
"Раздел 1"		Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 65/65% ФОТ				16	120						
		Итого по смете				76 390	556 829						
МДС 81-35.2004		Резерв средств на непредвиденные				1 528	11 137						

СОГЛАСОВАНО
Государственной бюджетной организации
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

Составил:

24 = Green 44

24 = Green 44

государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

«НИЖЕТОРОДСМЕТА»

Мок. № 1307-1568 от 15.05.2019 г.

Проекти

James Buchanan