

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы администрации Омутнинского городского поселения

С.Г. Уткин

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Омутнинского городского поселения

И.В. Шаталов

Раздел 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту пожарного водоема

1. Наименование выполнения работы: выполнение работ по ремонту пожарного водоема
2. Место выполнения работ: г. Омутнинск перекресток ул. Разина и ул. Буденного
3. Срок оказания работ: с момента заключения контракта по 18.09.2020 г.
4. Требования к выполнению работ: выполнение, качество и результат работ должны соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов, строительных норм и правил, и государственных стандартов: Гражданский кодекс РФ; СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории»; Решение Омутнинской городской Думы от 31.05.2019 № 36 «Правила благоустройства и санитарного содержания муниципального образования Омутнинское городское поселение» и другие нормативные документы.

Подрядчик сам оформляет разрешение на земельные работы в установленном законом порядке.

При производстве работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

После завершения работ Подрядчик обязан убрать строительные отходы (мусор). При необходимости вывезти неиспользованный грунт на территорию г. Омутнинска, по указанию администрации Омутнинского городского поселения, до 10 км.

5. Объемы выполнения работ:

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем
1	2	3	4
1	Перевозка резервуара (емкости) 75 м ³ с земельного участка по адресу г. Омутнинск перекресток ул. Станционная и ул. Кривцова до перекрестка ул. Разина и ул. Буденного г. Омутнинска на расстояние 6 км. Длина резервуара (емкости) 9 метров, диаметр 3 метра. (Предоставляется заказчиком)	усл. ед	1
2	Визуальная проверка емкости на герметичность	усл. ед	1
3	Окраска (обработка) пожарного резервуара (емкости) 75 м ³ гидроизоляционным покрытием (битумом). Битумы нефтяные строительные марки БН 90/10, ГОСТ 6617-76	м ²	109
4	Разработка грунта на перекрестке ул. Разина и ул. Буденного г. Омутнинска для установки резервуара (емкости) 70 м ³ ,	м ³	100
5	Засыпка емкости грунтом не выше 1 метра	м ³	40
6	Планировка площади – 50 м ² , и обустройство подъезда к закрытому пожарному водоему шлаковым щебнем (фракция свыше 20 до 40 мм ГОСТ 3344-83)	м ³	15
7	Установка ж/б кольца над горловиной диаметром 1000 мм (Кольца сборные железобетонные, диаметром не менее 1000 мм ГОСТ 8020-90)	шт	2
8	Устройство деревянной крышки на горловину емкости 1000 мм	шт	2
9	Изготовление пирамиды (конус) высотой 1,2 м, на 4х опорах из	шт	1

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем
1	2	3	4
	бруса 40x40. Расстояние между опорами в нижней части 0,7 м. (соединяются царгами). Сверху на расстоянии 0,5м. пирамида представляет собой конус сплошного заполнения по 4-м сторонам обрезной доской 15-25 мм. (Доска обрезная хвойная толщина не менее 40 мм, шириной свыше 100 мм до 150 мм включительно, II сорта ГОСТ 8486-86).		
10	Покрытие конструкции пирамиды красной масляной краской в 2 слоя. (Краски масляные, готовые к применению ГОСТ 10503-71)	усл.ед	1
11	Заполнение резервуара водой для технических нужд	м3	75

Применяемые материалы, комплектующие изделия должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

6. Порядок сдачи и приемки результатов работ.

Приемка выполненных работ осуществляется по актам сдачи приемки выполненных работ.

Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи приемки выполненных работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки услуг. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

7. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 24 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи приемки выполненных работ.

Главный специалист ГО и ЧС администрации
Омутнинского городского поселения


А.Е. Соловьев