

Муниципальный контракт № 45

п. Октябрьский

«21» декабря 2020 г.

Администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности главы администрации Прожерина Виталия Витальевича, действующей на основании Распоряжение № 151 от 09 декабря 2020 г и Устава, с одной стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ", именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Жипетова Андрея Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского и Бюджетного кодексов Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Архангельской области, на основании проведения электронного аукциона (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0124300006420000173 от 07 декабря 2020 г), ИКЗ 203292200696529220100100890034312244, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по благоустройству общественной территории сквер по ул.Победы, п.Октябрьский ул.Победы в соответствии с условиями настоящего Контракта, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в соответствии с проектной документацией (приложение №3), в объемах, указанных в локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик принимает и оплачивает работы Подрядчика на условиях, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

СТАТЬЯ 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет 4 694 394 (Четыре миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи триста девяносто четыре) рубля 00 копеек (в т.ч. НДС) (далее - Цена Контракта), и является твердой на весь срок выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта.

Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в соответствии с порядками исполнения бюджета.

Оплата осуществляется без аванса, по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании выставленного счета

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат. В Цену Контракта включены все виды расходов, включая: все налоги; расходы на перевозку, страхование, сборы и другие обязательные платежи, связанные с выполнением работ; стоимость материалов; понижающий коэффициент на основании результатов проведения электронного аукциона, издержки и иные расходы Подрядчика, прямо не упомянутые, но необходимых для выполнения работ по Контракту.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий исполнения Контракта.

2.5. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.6. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ на Объекте с даты заключения настоящего контракта и завершить и сдать Заказчику все предусмотренные контрактом работы по 30.09.2021 г.

3.2. На момент подписания настоящего контракта даты начала и окончания выполнения всех работ на Объекте являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения данных сроков.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Выделить ответственного представителя для постоянной связи с Подрядчиком, решения всех возникающих при исполнении настоящего контракта оперативных вопросов.

4.1.2. Принять фактически выполненные в соответствии с Техническим заданием объемы работ, либо направить мотивированный отказ в приемке указанных работ.

4.1.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.4. В случае необходимости приостановки работ по причинам, исходящим от Заказчика, Заказчик обязан за один день до приостановки работ, известить об этом Подрядчика.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В случае ненадлежащего исполнения обязательств (несвоевременное, неполное либо некачественное выполнение работ по контракту) Заказчик вправе применить штрафные санкции предусмотренные разделом 9.

4.2.2. Проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных контрактом. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода работ на Объекте, в том числе Заказчик вправе производить соответствующие записи в журнале производства работ на Объекте, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий настоящего контракта и приложений к нему.

4.2.3. Координировать работу Подрядчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.4. Корректировать задания по выполнению работ без изменения объемов и стоимости работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом о контрактной системе и контрактом.

4.2.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе, состоянии выполняемых работ и документацию по исполнению условий данного контракта.

4.2.6. Давать обязательные для Подрядчика указания о необходимости учета конкретных (специфических) обстоятельств, условий, возникающих при выполнении работ, исходя из особенностей предмета настоящего контракта.

4.2.7. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом и приложениями к нему.

4.2.8. При обнаружении отступлений от условий настоящего контракта, которые могут понизить качество работ, или иных недостатков, требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.9. Не принимать и не оплачивать работы, выполненные с отступлением от условий настоящего контракта, проектно-сметной документации, Технического задания, требований нормативно-технической документации.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить работы на Объекте с надлежащим качеством, в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте, Техническом задании, проектно-сметной документации, графике производства работ и сдать работы Заказчику в предусмотренные сроки и в установленном порядке.

4.3.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему в полном соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, государственными и ведомственными стандартами, строительными нормами и правилами, Техническим заданием.

4.3.3. Обеспечить в ходе производства работ на Объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счёт и несёт полную ответственность перед третьими лицами и контролирующими органами.

4.3.4. При необходимости за счет собственных сил и средств получить согласования и разрешения на производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, автомобильных дорог и т.д. Обеспечить выполнение условий согласований и разрешений, полученных для проведения работ в охранных зонах.

4.3.5. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Представлять Заказчику паспорта, сертификаты на применяемые материалы, исполнительную документацию, документацию, подтверждающую стоимость материалов. Качество материалов Подрядчика должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и другим документам, определяющим качество материалов в соответствии с действующими нормативными актами.

4.3.7. В период выполнения работ вести исполнительную документацию (журнал производства работ), в соответствии с нормативными документами, и по окончании работ передать ее Заказчику.

4.3.8. Предоставлять Заказчику журнал производства работ для внесения замечаний по результатам приемки выполненных работ, промежуточной плановой оценки и внеплановых проверок качества выполнения работ.

4.3.9. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от отходов с вывозом мусора, образующегося при производстве работ по настоящему контракту.

4.3.10. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию о ходе выполнения работ, в том числе на электронных носителях, посредством телефонной, факсимильной связи.

4.3.11. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования и другого имущества, необходимого для производства работ на Объекте. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или иного имущества, переданного Заказчиком Подрядчику в связи с исполнением настоящего контракта.

В случае повреждения или утраты имущества, переданного Заказчиком Подрядчику в связи с исполнением настоящего контракта, Подрядчик обязан возместить Заказчику возникшие в связи с повреждением или утратой такого имущества убытки.

4.3.12. Подрядчик обязан выполнить работы по стоимости, определяемой в соответствии с нормативными документами по определению проектно-сметной стоимости, а в случаях установления Заказчиком и (или) уполномоченными контрольными органами несоответствия условий об объемах и стоимости работ, установленных в контракте, фактически выполненным объемам работ, а также их стоимости в результате указания в контракте расценок и коэффициентов, отличных от показателей, определяемых в соответствии с нормативными документами по определению сметной стоимости, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования Заказчика.

4.3.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока в соответствии с п. 7.2. настоящего контракта. Исправлять недостатки и дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

4.3.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

4.3.15. Разработать график производства работ и представить на утверждение Заказчику в течение 3 дней с даты заключения настоящего контракта.

4.3.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего контракта.

4.4. Антикоррупционная оговорка:

4.4.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Контракту или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не выплачивали, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств или передачу ценностей, любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получить для себя какие-либо неправомерные преимущества или иные выгоды.

4.5.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Контракта правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

4.5.2. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Контракта произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.

4.5.3. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Заказчик назначает своего представителя, который принимает выполненные работы, выдает технические решения по вопросам, возникшим в ходе производства работ.

5.2. Подрядчик информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

5.3. Если закрытие строительных работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за счет собственных сил и средств обеспечить доступ Заказчику к проверяемому скрытому элементу конструкции, месту работ, а по окончании проверки выполнить восстановление так же за счет собственных сил и средств.

5.4. Подрядчик извещает Заказчика о завершении выполненных по настоящему контракту работ и готовности к сдаче-приемке.

5.5. Подрядчик за 3 (три) дня до начала приемки передает Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, документы подтверждающие качество и стоимость работ, в составе, определенном ГОСТ, СНиП, Техническим заданием.

5.6. Приемка фактически выполненных по настоящему контракту работ производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на бумажном носителе в двух экземплярах, а также исполнительной и иной документации, определяемой Техническим заданием, в соответствии с требованиями к технологии и к качеству работ, установленными действующими нормативно-техническими документами, а также Техническим заданием Заказчика.

5.7. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от условий настоящего контракта, ухудшающих качество работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику письменно или посредством телефонной, факсимильной связи.

5.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика отчетных документов контракта, Заказчик обязан рассмотреть результаты выполненных работ и направить Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ в приемке работ.

5.9. В случае мотивированного отказа в приемке работ Заказчиком составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Подрядчик обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки, и повторно направить Заказчику акты о приемке выполненных работ.

5.10. В случае непредставления Подрядчиком надлежащим образом оформленной документации или какой-то ее части, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ.

5.11. Если Подрядчик не предоставил исполнительную документацию, документацию подтверждающую качество применяемых материалов и выполненных работ, документацию подтверждающую стоимость материалов - работы не принимаются.

5.12. В случае обнаружения отступлений от требований Технического задания, действующих нормативных технических документов, проектно-сметной документации, технологии выполнения работ, работы не принимаются до полного устранения замечаний Заказчика в указанный им срок.

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет, доведя уровень выполнения работ до допустимого согласно требований ГОСТ, СНиП, действующих нормативных технических документов и Технического задания Заказчика.

5.13. Заказчик, обнаруживший после приемки недостатки или отступления в работе от условий настоящего контракта, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика с момента их обнаружения, для их устранения в разумный срок, путем составления дефектного акта с приглашением сторон.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

6.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком недостатков и дефектов составляет 3 (три) года с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Срок устранения недостатков и дефектов не может превышать 14 (четырнадцать) дней.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

Если Подрядчик не устраняет недостатки и дефекты в сроки, установленные в акте, недостатки и дефекты могут быть устранены силами третьих лиц с отнесением затрат на счет Подрядчика.

6.5. В случае выявления недостатков и дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения прерывается в соответствии с положениями статьи 755 Гражданского кодекса РФ на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков и дефектов, что оформляется соответствующим актом.

6.6. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту при выполнении работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

СТАТЬЯ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

СТАТЬЯ 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

8.1. Размер обеспечения исполнения контракта – 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта и составляет 234 719 (Двести тридцать четыре тысячи семьсот девятнадцать) рублей 70 копеек.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ст.37 п.1 «Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона» Федерального закона Российской Федерации 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года размер обеспечения исполнения контракта составляет 352 079 (Триста пятьдесят две тысячи семьдесят девяносто) рублей 55 копеек или размер обеспечения исполнения контракта составляет 234 719 (Двести тридцать четыре тысячи семьсот девятнадцать) рублей 70 копеек в соответствии с п.2 и п.3 ст.37. Федерального закона Российской Федерации 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года).

Способы обеспечения исполнения контракта определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком.

Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Денежные средства, вносимые на указанный заказчиком счет, должны быть перечислены в размере, установленном настоящим Контрактом.

Факт внесения денежных средств подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Срок предоставления обеспечения исполнения контракта – одновременно с подписанным проектом контракта со стороны участника электронного аукциона, с которым заключается контракт.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств **ИНН 2922006965 КПП 292201001**
Отделение Архангельск г. Архангельск БИК 041117001 р/счет 40302810340303002117
Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района
Архангельской области), л/счет 05243010180. В поле «назначение платежа» указать
«Обеспечение исполнения муниципального контракта по благоустройству общественной
территории сквер по ул.Победы, п.Октябрьский ул.Победы ».

8.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возвращаются Подрядчику в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании. При непредставлении письменного обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств денежные средства перечисляются Заказчиком по реквизитам счёта, с которого они поступили Заказчику. В этом случае риски, связанные с поступлением денежных средств, несёт Подрядчик.

8.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчику своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

8.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

9. ПОРЯДОК И СРОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9.1. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 46 943 (Сорок шесть тысяч девятьсот сорок три) рубля 94 копеек..

9.3. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика.

9.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии;

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

7) условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

8) право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств;

9) право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

10) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

9.5. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся Подрядчиком по реквизитам счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств **ИНН 2922006965 КПП 292201001 Отделение Архангельск г. Архангельск БИК 041117001 р/счет 40302810340303002117 Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области), л/счет 05243010180.**

9.6. Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение гарантийных обязательств, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение гарантийных обязательств», «номер извещения (лота) или номер реестровой записи контракта», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения гарантийных обязательств.

9.7. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты окончания срока гарантийных обязательств на счет Поставщика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Поставщик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на поставленный товар.

9.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или)

предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За невыполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с [пунктами 3 - 9](#) настоящих Правил, за исключением случая, предусмотренного [пунктом 13](#) настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 4 - 8](#) настоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](#) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

В случае если в соответствии с [частью 6 статьи 30](#) Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 11. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

11.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану Строительной площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения.

11.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

11.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке эксплуатирующей организации Подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

12.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

12.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 – 23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.2. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

13.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте

13.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить условия контракта, существенные условия контракта в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.7. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Подрядчик в течение 10 (Десяти) дней обязан письменно известить об этом Заказчика.

13.8. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

СТАТЬЯ 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного его исполнения.

14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном Реестре в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.

14.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой, факсимильной связью, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и его получение с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

14.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

14.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области.

14.8. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течении 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

Приложениями к настоящему Контракту являются:

Приложение № 1 - Техническое задание.

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.

Приложение № 3 – Проектная документация.

СТАТЬЯ 18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области 165210, Архангельская область, Устьянский район, пос.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.13 ИНН 2922006965, КПП 292201001 л/с № 03243010180 в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу БИК 041117001 р/счет 402048108000000000254 Врио главы администрации _____ В.В. Прожерин М.П.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ" ИНН: 7805323790 КПП: 292001001 Юридический адрес: 164262, Российская Федерация, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Р-Н ПЛЕСЕЦКИЙ, РАБОЧИЙ ПО ПЛЕСЕЦК, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 30, ОФИС 5 Почтовый адрес: 164262, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Р-Н ПЛЕСЕЦКИЙ, РАБОЧИЙ ПО ПЛЕСЕЦК, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 30, ОФИС 5 Телефон: 79115676222 Е-Mail: spbsem@mail.ru Банковские реквизиты: АРХАНГЕЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" БИК: 041117772 Рас/с: 40702810048110000262 Кор/с: 301018100000000000772 Генеральный директор _____ А.П. Жепетов М.П.
---	--

Заключен контракт по процедуре 0124300006420000173 Заказчик:
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОКТЯБРЬСКОЕ" УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Участник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ" Начальная цена контракта: 4
694
394 Итоговая цена контракта: 4 694 394 Файл контракта: мк45.doc
5d21a4871508ae1683382c79c9008af3
Контракт подписан заказчиком:
Владелец сертификата: Прожерин Виталий Витальевич
Организация: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ОКТЯБРЬСКОЕ" УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Должность:
Город:
Страна: RU
Контрольная сумма подписанного документа:
c51f378aee59fea54d290fc354e01f5a135ff357b6ab962222bf795ae6508214
Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Дата подписания: 21.12.2020 09:21 [GMT +3]
Контракт подписан участником:
Владелец сертификата: ООО "СЭМ"
Фамилия, имя, отчество: Жепетов Андрей Павлович
Организация: ООО "СЭМ"
Должность: Генеральный Директор
Город: Плесецк
Страна: RU
Контрольная сумма подписанного документа:
fcdb6f2e27f8a5238cd8abf515e95524165aab2acbdb003f932dc77ea746b3db
Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 15.12.2020
21:47 [GMT +3]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Благоустройство общественной территории сквер по ул.Победы,
п.Октябрьский ул.Победы

Место выполнения работ: **территория сквер по ул.Победы, п.Октябрьский ул.Победы**

Сроки (периоды) выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 сентября 2021 г

Единицы измерения и количество: 1 Условная единица

Виды работ:

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5
Раздел 5. Тротуары (тип 2) 788 м2				
33	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,788 <i>788*0,1/100</i>
34	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний	м3	87,468 <i>78,8*1,11</i>
249	ТЕР27-07-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	78,8 <i>788 / 10</i>
250	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний	м3	-3,94
251	ТССЦ-407-0028 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3,94
38	ТССЦ-403-8822 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Плитка фигурная тротуарная: красная толщина 80 мм	м2	401,88 <i>10,2*78,8/2</i>
39	ТССЦ-403-8821 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Плитка фигурная тротуарная: серая толщина 80 мм	м2	401,88
Раздел 6. Бордюр тротуаров 395 м				

40	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	3,95 395/100
252	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-23,31
253	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	65,2009 75,815*0,86
254	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,237
255	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,237
41	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	395

Раздел 13. Основание фонтана, фонтан

114	ТЕР08-01-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство основания под фундаменты: гравийного	1 м3 основания	24,57 81,9*0,3
115	ТССЦ-408-0111 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Гравий для строительных работ марка: Др.16, фракция 20-40 мм	м3	-31,4496 -1,28*24,57
116	ТССЦ-408-0200 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Смесь песчано-гравийная природная	м3	31,45
117	ТЕР11-01-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,819 81,9/100
118	ТССЦ-101-1742 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-95,004 -116*0,819
119	ТССЦ-101-3378 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Техноэласт: ХПП	м2	95
120	ТЕР06-01-001-15 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,123 12,3/100

121	ТССЦ-401-0023 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	12,546 102*0,123
122	ТССЦ-401-0028 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м3	12,546
123	ТЕР06-01-015-10 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,432432 1,32*327,6/1000
124	ТССЦ-204-0100 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А- III	т	-0,4324
125	ТССЦ-101-6042 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	м2	327,6 81,9*4
126	ТЕР06-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство поясов: в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0,091 9,1/100
127	ТССЦ-204-0100 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А- III	т	-1,1375 -12,5*0,091
128	ТССЦ-204-0100 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А- III	т	0,1851 185,1/1000
129	ТССЦ-102-0061 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	-0,07371 -0,81*0,091
130	ТССЦ-203-0511 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	-7,0889 -77,9*0,091
131	ТССЦ-101-2613 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Щиты опалубки металлические инвентарные	м2	11
132	ТССЦ-102-0460 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК: сорт 4/4, толщина 18 мм	м3	0,62424 34*0,018*1,02
133	прайс	Водоблокирующий расширяющий бентонитовый шнур	м	33
134	прайс	Фонтан "Ниаполь"	к-т	1
Перевозка				

261	ТССЦпг-03-02-02-200 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км II класс груза	1 т груза	3
262	ТССЦпг-03-02-02-201 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза	1 т груза	3
135	ТЕР13-03-001-13 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,156 115,6/100
136	ТЕР13-03-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями вертикальной	100 м2 поверхности	0,2 20/100
137	прайс	Краска резиновая	л	6,666667 0,4*20/1,2
138	ТЕР13-03-006-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями: горизонтальной	100 м2 поверхности	0,552 55,2/100
139	прайс	Краска резиновая	л	18,4

				0,4*55,2/1,2
140	ТЕР15-01-019-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,406 40,6/100
141	ТССЦ-101-0256 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2	-40,6 -100*0,406
142	прайс	Мозаика стеклянная 30*30	м2	40,6
143	ТЕРм08-02-410-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м	0,31 31/100
144	ТССЦ-103-2449 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, диаметром: 32 мм	10 м	3,1 31/10
145	ТЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,303 (26,3+4)/100
146	ТССЦ-501-8287 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,0263 26,3/1000
147	ТССЦ-501-8306 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,004 4/1000
Раздел 14. Скамья стационарная 2 ед.				
148	ТЕР08-01-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15</i>	Устройство основания под фундаменты: гравийного	1 м3 основания	8,4

	№800/np			
149	ТССЦ-408-0111 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/np	Гравий для строительных работ марка: Др.16, фракция 20-40 мм	м3	-10,752 -1,28*8,4
150	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/np	Смесь песчано-гравийная природная	м3	10,752
151	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/np	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,034 3,4/100
152	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/np	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,06435 1,95*33/1000
153	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/np	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А- III	т	-0,06435
154	ТССЦ-101-6040 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/np	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	33
155	ТЕР06-01-035-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/np	Устройство поясов: в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0,136 13,6/100
156	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/np	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А- III	т	-1,7 -12,5*0,136
157	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/np	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А- III	т	0,1414 141,4/1000
158	ТССЦ-102-0061 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/np	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	-0,11016 -0,81*0,136
159	ТССЦ-203-0511 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/np	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	-10,5944 -77,9*0,136
160	ТССЦ-102-0061 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/np	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	2,2

161	ТССЦ-113-0324 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	96,2
162	ТССЦ-102-0460 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК: сорт 4/4, толщина 18 мм	м3	1,54224 84*0,018*1,02
163	ТЕР06-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство засыпки фундаментных балок: песком	100 м3 засыпки	0,062 6,2/100
164	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний	м3	-6,51 -105*0,062
165	ТССЦ-408-0200 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Смесь песчано-гравийная природная	м3	6,51
166	ТЕР09-03-037-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,3216 321,6/1000
167	ТССЦ-103-1569 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,3216
168	ТЕР10-01-083-07 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного	100 м2 покрытия	0,112 11,2/100
169	ТЕР10-01-008-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Острожка: брусьев	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,2232 22,32/100
170	ТЕР15-04-037-03 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Проолипка деревянных поверхностей: кистью	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,2232
171	ТССЦ-101-1824 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,002678 0,012*0,2232

172	ТЕР15-04-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,2232
Раздел 19. Наружное освещение				
212	ТЕР09-08-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях	100 столбов	0,08 8 / 100
213	ТССЦ-101-6725 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола: 76 мм, с крепежом	компл.	8
214	ТЕР05-01-062-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Бетонирование свай	1 м3 конструктивного объема свай	0,072547 3,14*0,038*0,038*2 *8
215	ТССЦ-401-0248 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Бетон мелкозернистый, класс: В22,5 (М300)	м3	0,072547
222	ТЕРм08-02-148-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м кабеля	2,4 240 / 100
Итого с накладными и см. прибылью				
223	ТССЦ-501-8287 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,24 240 / 1000
Кабель связи				
228	ТЕР22-01-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	1 км трубопровода	0,204 204/1000
229	ТССЦ-507-3683 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	-206
230	ТССЦ-103-2473 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром: 32 мм	10 м	20,4 204/10

231	ТЕР01-01-004-05 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0714 204*0,7*0,5/1000
232	ТЕР01-01-033-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,0714

Условия выполнения работ

- Работы выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием, условиями муниципального контракта, требованиями, предъявляемыми к выполнению работ.

Требования к качеству выполняемых работ

Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями:

1. СНиП III-10-75. Благоустройство территорий;
2. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
3. ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (постановление Госстандарта РФ от 11.10.1993 № 221);
4. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (17.03.2004 г.);
5. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007;
6. Гражданского кодекса, часть II, ст. 751;

7. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" («Членство в СРО не требуется в отношении выполнения строительных работ: для любых подрядчиков по договорам, размер обязательств по которым не превышает 3 млн. рублей (ч. 2.1 ст. 52 ГК РФ в редакции Закона N 372-ФЗ)»):

- 20. Устройство наружных электрических сетей;
- 20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ;

Запрещено применение несертифицированных и не имеющих соответствующих паспортов изделий и материалов.

До начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику документы, подтверждающие качество применяемых материалов.

После окончания работ участок благоустройства должен быть очищен от строительных материалов посторонних предметов, не имеющих отношения к его обустройству. В случае утраты или порчи при производстве работ исправного состояния дорожных сооружений, строений, коммуникаций, зеленых насаждений вдоль улицы и дороги по вине Подрядчика нарушенное благоустройство в течение недели должно быть восстановлено до первоначального состояния за счет Подрядчика.

Требования к результатам работ и сроку гарантии качества

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, предъявленным в муниципальном контракте. Если в процессе выполнения будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан устранить выявленные нарушения.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Итого с накладными и см. прибылью					50798									
Раздел 6. Бордюры тротуаров 395 м														
40	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	3,95 395/100	5087,15	113,13	4124,97		20094	3354	447	16293	76,08	300,52
					849,05	11,59				46		0,68	2,69	
На единицу в базисных ценах					5087,15	113,13	4124,97							
					849,05	11,59								
ВСЕГО на физобъем (3,95)					20094	447	16293							
					3354	46								
Накладные расходы 149% ФОТ (от 3 400)					5066									
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 3 400)					2746									
Итого с накладными и см. прибылью					27906									
252	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-23,31	660,41		660,41		-15394			-15394		
На единицу в базисных ценах					660,41		660,41							
ВСЕГО на физобъем (-23,31)					-15394		-15394							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					-15394									
253	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	65,2009 75,815* 0,86	660,41		660,41		43059			43059		
На единицу в базисных ценах					660,41		660,41							
ВСЕГО на физобъем (65,2009)					43059		43059							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					43059									
254	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,237	571,66		571,66		-135			-135		

115	ТССЦ-408-0111 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Гравий для строительных работ марка: Др.16, фракция 20-40 мм	м3	-31,4496 - 1,28*24, 57	175,99		175,99		-5535			-5535		
На единицу в базисных ценах					175,99		175,99							
ВСЕГО на физобъем (-31,4496)					-5535		-5535							
Накладные расходы 128% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					-5535									
116	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	31,45	85,46		85,46		2688			2688		
На единицу в базисных ценах					85,46		85,46							
ВСЕГО на физобъем (31,45)					2688		2688							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					2688									
117	ТЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,819 81,9/100	3392,19	427,62	2277,41		2778	563	350	1865	46,18	37,82
					687,16	6,65					5		0,39	0,32
На единицу в базисных ценах					3392,19	427,62	2277,41							
					687,16	6,65								
ВСЕГО на физобъем (0,819)					2778	350	1865							
					563	5								
Накладные расходы 129% ФОТ (от 568)					733									
Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 568)					362									
Итого с накладными и см. прибылью					3873									
118	ТССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-95,004 - 116*0,8 19	7,09		7,09		-674			-674		
На единицу в базисных ценах					7,09		7,09							

122	ТССЦ-401-0028 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м3	12,546	732,97		732,97		9196			9196		
На единицу в базисных ценах					732,97		732,97							
ВСЕГО на физобъем (12,546)					9196		9196							
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					9196									
123	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,43243 2 1,32*32 7,6/1000	7037,07	53,51	6835,8		3043	64	23	2956	12,64	5,47
					147,76	2,73					1			
На единицу в базисных ценах					7037,07	53,51	6835,8							
					147,76	2,73								
ВСЕГО на физобъем (0,432432)					3043	23	2956							
					64	1								
Накладные расходы 110% ФОТ (от 65)					72									
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 65)					36									
Итого с накладными и см. прибылью					3151									
124	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,4324	6521,81		6521,81		-2820			-2820		
На единицу в базисных ценах					6521,81		6521,81							
ВСЕГО на физобъем (-0,4324)					-2820		-2820							
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					-2820									
125	ТССЦ-101-6042 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	м2	327,6 81,9*4	12,86		12,86		4213			4213		
На единицу в базисных ценах					12,86		12,86							
ВСЕГО на физобъем (327,6)					4213		4213							

Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					4213									
126	ТЕР06-01-035-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство поясов: в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0,091 9,1/100	191932,3	13305,19	166604,7		17466	1094	1211	15161	1016,26	92,48
					12022,36	1210,49				110		71,08	6,47	
На единицу в базисных ценах					191932,3	13305,19	166604,7							
					12022,36	1210,49								
ВСЕГО на физобъем (0,091)					17466	1211	15161							
					1094	110								
Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 204)					1324									
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 1 204)					665									
Итого с накладными и см. прибылью					19455									
127	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А- III	т	-1,1375 - 12,5*0,0 91	6521,81		6521,81		-7419			-7419		
На единицу в базисных ценах					6521,81		6521,81							
ВСЕГО на физобъем (-1,1375)					-7419		-7419							
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					-7419									
128	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А- III	т	0,1851 185,1/10 00	6521,81		6521,81		1207			1207		
На единицу в базисных ценах					6521,81		6521,81							
ВСЕГО на физобъем (0,1851)					1207		1207							
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					1207									
129	ТССЦ-102-0061 Приказ Минстроя	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м,	м3	-0,07371 - 0,81*0,0	1280,33		1280,33		-94			-94		

133	прайс	Водоблокирующий расширяющий бентонитовый шнур	м	33	107,27		107,27		3540			3540		
На единицу в базисных ценах					107,27		107,27							
ВСЕГО на физобъем (33)					3540		3540							
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					3540									
134	прайс	Фонтан "Ниаполь"	к-т	1	116538,5		116538,5		116538			116538		
На единицу в базисных ценах					116538,5		116538,5							
ВСЕГО на физобъем (1)					116538		116538							
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					116538									
Перевозка														
261	ТССЦпг-03-02-02-200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км II класс груза	1 т груза	3	237,64	237,64			713		713			
На единицу в базисных ценах					237,64	237,64								

[illegible]

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 1 128)					527									
Итого с накладными и см. прибылью					6811									
141	ТССЦ-101-0256 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2	-40,6 - 100*0,4 06	87,73		87,73		-3562			-3562		
На единицу в базисных ценах					87,73		87,73							
ВСЕГО на физобъем (-40,6)					-3562		-3562							
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					-3562									
142	прайс	Мозаика стеклянная 30*30	м2	40,6	53,08		53,08		2155			2155		
На единицу в базисных ценах					53,08		53,08							
ВСЕГО на физобъем (40,6)					2155		2155							
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					2155									
143	ТЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м	0,31 31/100	342,3	38,58	114,1		106	59	12	35	15,28	4,74
					189,62	1,88				1			0,11	0,03
На единицу в базисных ценах					342,3	38,58	114,1							
					189,62	1,88								
ВСЕГО на физобъем (0,31)					106	12	35							
					59	1								
Накладные расходы 100% ФОТ (от 60)					60									
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 60)					39									
Итого с накладными и см. прибылью					205									
144	ТССЦ-103-2449 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром: 32 мм	10 м	3,1 31/10	91,08		91,08		282			282		
На единицу в базисных ценах					91,08		91,08							

[illegible]

На единицу в базисных ценах					6521,81		6521,81							
ВСЕГО на физобъем (-0,06435)					-420		-420							
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					-420									
154	ТССЦ-101-6040 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2	33	17,41		17,41		575			575		
На единицу в базисных ценах					17,41		17,41							
ВСЕГО на физобъем (33)					575		575							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					575									
155	ТЕР06-01-035-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство поясов: в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0,136 13,6/100	191932,3	13305,19	166604,7		26103	1635	1810	22658	1016,26	138,21
					12022,36	1210,49			165		71,08	9,67		
На единицу в базисных ценах					191932,3	13305,19	166604,7							
					12022,36	1210,49								
ВСЕГО на физобъем (0,136)					26103	1810	22658							
					1635	165								
Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 800)					1980									
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 1 800)					995									
Итого с накладными и см. прибылью					29078									
156	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А- III	т	-1,7 - 12,5*0,1 36	6521,81		6521,81		-11087			-11087		
На единицу в базисных ценах					6521,81		6521,81							
ВСЕГО на физобъем (-1,7)					-11087		-11087							
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					-11087									

[illegible]

На единицу в базисных ценах					79,38		79,38							
ВСЕГО на физобъем (-6,51)					-517		-517							
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					-517									
165	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	6,51	85,46		85,46		556			556		
На единицу в базисных ценах					85,46		85,46							
ВСЕГО на физобъем (6,51)					556		556							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					556									
166	ТЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,3216 321,6/10 00	1505,92	939,32	330,38		484	76	302	106	19,49	6,27
					236,22	110,97				36		7,58	2,44	
На единицу в базисных ценах					1505,92	939,32	330,38							
					236,22	110,97								
ВСЕГО на физобъем (0,3216)					484	302	106							
					76	36								
Накладные расходы 95% ФОТ (от 112)					106									
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 112)					81									
Итого с накладными и см. прибылью					671									
167	ТССЦ-103-1569 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,3216	7048,49		7048,49		2267			2267		
На единицу в базисных ценах					7048,49		7048,49							
ВСЕГО на физобъем (0,3216)					2267		2267							
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					2267									

Итого с накладными и см. прибылью					170									
213	ТССЦ-101-6725 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола: 76 мм, с крепежом	компл.	8	378,14		378,14		3025			3025		
На единицу в базисных ценах					378,14		378,14							
ВСЕГО на физобъем (8)					3025		3025							
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					3025									
214	ТЕР05-01-062-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Бетонирование свай	1 м3 конструктивно го объема свай	0,07254 7 3,14*0,038*0,038*2*8	261,06	69,15	184,15		19	1	5	13	0,64	0,05
					7,76	5,97								0,35
На единицу в базисных ценах					261,06	69,15	184,15							
					7,76	5,97								
ВСЕГО на физобъем (0,072547)					19	5	13							
					1									
Накладные расходы 138% ФОТ (от 1)					1									
Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 1)					1									
Итого с накладными и см. прибылью					21									
215	ТССЦ-401-0248 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Бетон мелкозернистый, класс: В22,5 (М300)	м3	0,07254 7	722,56		722,56		52			52		
На единицу в базисных ценах					722,56		722,56							
ВСЕГО на физобъем (0,072547)					52		52							
Накладные расходы 138% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					52									
222	ТЕРм08-02-148-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м кабеля	2,4 240 / 100	321,27	87,33	48,01		771	446	210	115	14,64	35,14
					185,93	3,41					8		0,2	0,48
На единицу в базисных ценах					321,27	87,33	48,01							

					185,93	3,41								
ВСЕГО на физобъем (2,4)					771	210	115							
					446	8								
Накладные расходы 100% ФОТ (от 454)					454									
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 454)					295									
Итого с накладными и см. прибылью					1520									
223	ТССЦ-501-8287 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,24 240 / 1000	3063,56		3063,56		735			735		
На единицу в базисных ценах					3063,56		3063,56							
ВСЕГО на физобъем (0,24)					735		735							
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					735									
Кабель связи														
228	ТЕР22-01-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	1 км трубопровода	0,204 204/100 0	38544,09	3268,77	32814,98		7863	502	667	6694	200,68	40,94
					2460,34	360,82				74			21,3	4,35
На единицу в базисных ценах					38544,09	3268,77	32814,98							
					2460,34	360,82								
ВСЕГО на физобъем (0,204)					7863	667	6694							
					502	74								
Накладные расходы 137% ФОТ (от 576)					789									
Сметная прибыль 89%*0.85 ФОТ (от 576)					436									
Итого с накладными и см. прибылью					9088									
229	ТССЦ-507-3683 <i>Приказ Минстроя России от</i>	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером	м	-206	32,47		32,47		-6689			-6689		

	11.11.15 №800/np	50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)												
На единицу в базисных ценах					32,47		32,47							
ВСЕГО на физобъем (-206)					-6689		-6689							
Накладные расходы 137% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 89%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					-6689									
230	ТССЦ-103-2473 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/np	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром: 32 мм	10 м	20,4 204/10	123,61		123,61		2522			2522		
На единицу в базисных ценах					123,61		123,61							
ВСЕГО на физобъем (20,4)					2522		2522							
Накладные расходы 137% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 89%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					2522									
231	ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/np	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0714 204*0,7 *0,5/100 0	5987,31	5854,85			427	9	418		12,86	0,92
					132,46	859,66				61		58,76	4,2	
На единицу в базисных ценах					5987,31	5854,85								
					132,46	859,66								
ВСЕГО на физобъем (0,0714)					427	418								
					9	61								
Накладные расходы 100% ФОТ (от 70)					70									
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 70)					30									
Итого с накладными и см. прибылью					527									
232	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/np	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,0714	677,77	677,77			48		48			
						111,19				8		7,6	0,54	

На единицу в базисных ценах	677,77	677,77								
		111,19								
ВСЕГО на физобъем (0,0714)	48	48								
		8								
Накладные расходы 100% ФОТ (от 8)	8									
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 8)	3									
Итого с накладными и см. прибылью	59									
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					424436	21212	15553	387671		1750,99
							1087			71,19
Накладные расходы					30392					
Сметная прибыль					16222					
Итого по смете:										
Итого Строительные работы					3890211					1709,48
										70,67
Итого Монтажные работы					21784					41,51
										0,52
Итого					3911995					1750,99
										71,19
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы					387671					
Машины и механизмы					15553					
ФОТ					22299					
Накладные расходы					30392					
Сметная прибыль					16222					
Итого					3911995					
НДС 20%					782399					
ВСЕГО по смете					4694394					1750,99
										71,19

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)



Общество с ограниченной
ответственностью "ГорПроект"

Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ №0106.03-2011-2907013742-П-111 выдано 15.07.2013г

Заказчик - администрация МО "Октябрьское"

***Благоустройство общественной
территории сквер по ул. Победы,
п. Октябрьский ул. Победы.***

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТОМ1

Раздел 2: "Схема планировочной организации земельного участка"

003-19-ПЗУ



ООО "ГорПроект"

Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ
№0106.03-2011-2907013742-П-111 выдано 15.07.2013г

Заказчик - администрация МО "Октябрьское"

Утверждаю:  А.А. Половников

Глава МО "Октябрьское"

Благоустройство общественной территории сквер
по ул. Победы, п. Октябрьский ул. Победы

Проектная документация
Том 1.

Раздел 2
"Схема планировочной организации
земельного участка"

003-19-ПЗУ

Главный инженер проекта

Мартюшов А.М

Генеральный директор



Маркова Т.В.

2019 год

ГАРАНТИЙНАЯ ЗАПИСЬ

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта

Мартюшов А.М.

						003-19-ПЗУ			
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коробицына						П	1	
						Гарантийная запись	"ООО ГорПроект"		
ГИП	Мартюшов								

Ведомость чертежей основного комплекта ПЗУ

Лист	Наименование	Примечание
1	Гарантийная запись	
2	Содержание альбома. Общие данные. Основные ТЭП по генплану.	
3	Пояснительная записка	
4	Визуализация проекта	
5	План благоустройства территории	
6	Разбивочный план	
7	План земляных масс	
8	План покрытия тротуаров, стоянки, проездов.	
9	Типы покрытий. Ведомость покрытий.	
10	План озеленения территории.	
11	Ведомость озеленения	
12	План расположение малых форм архитектуры и переносных изделий.	
13	Ведомость малых архитектурных форм.	
14	Арка	
15	Скамья	
16	Скамья. Продолжение.	
17	Скамья. Окончание.	
18	Фонтан.	
19	Фонтан. Продолжение.	
20	Фонтан. Продолжение.	
21	Фонтан. Окончание.	
22	Кованный элемент фонтана.	
23	Кованный указатель	
24	Кованное ограждение.	
25	Ремонт стеллы.	
26	Сводный план инженерных сетей	
27	План свайного поля под электрические столбы.	

Общие указания

Наименование	Характеристика
Основание для проектирования	Архитектурно-планировочное задание
Местоположение объекта	р.п.Октябрьский, МО "Октябрьское" Устьянского р-на Архангельской обл.
Рельеф участка	Не ровный, со значительным понижением высот на север
Существующие здания и сооружения	С севера - ограничен ул.Заводской, с востока - территорией "Устьянской ЦРБ", с юга - ул.Советской, с запада - жилой многоквартирной застройкой
Существующие инженерные сети	
Существующие зеленые насаждения	Газон обыкновенного типа, деревья, кустарник.

Основные ТЭП по генплану.

Ед.изм.	Наименование показателя	Ед.изм. м2	
		в границах участка	вне границ участка
1	Площадь земельного участка	1667	
2	Площадь твердых покрытий	716	113,2
3	Площадь озеленения	дополнительно не предусмотрено	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
СП 42.13330-2011	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.	
СП 82.13330-2015	Благоустройство территорий	
ГОСТ 21.508-93	Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов	
ГОСТ 21.204-93	Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта	

Климатические условия

1. Климатический район строительства	IIВ
2. Расчетная температура наружного воздуха	-34°С
3. Расчетная снеговая нагрузка	2,5 кПа
4. Ветровая нагрузка	0,17 кПа
5. Нормативная глубина промерзания грунта	1,8м
6. Зона влажности	нормальная

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Благоустройство территории сквера

Благоустройство общественной территории рассчитано на посещение людей для тихого отдыха, движение посетителей предусматривается только по аллеям и тротуарам. В сквере проектируются три зоны, плавно переходящие одна в другую - мемориальная зона, расположена рядом со стеллой и памятником, зона тихого отдыха, охарактеризована соответствующим проектируемым пейзажем и ландшафтом, вспомогательная зона включает в себя парковку и проезд.

В качестве основных проектируемых сооружений и малых архитектурных форм предусмотрены: беседка-ротонда, фонтан, ж/б скамейки, садовая мебель и кованые элементы. Запроектирован ремонт существующих памятников. Зеленые насаждения занимают не менее 50% площади сквера.

2. Характеристика объекта

Участок, подлежащий благоустройству - "Сквер Победы", расположен в центре р.п. Октябрьский, МО "Октябрьское", Устьянского района, Архангельской области. Территория сквера с севера ограничена ул.Заводской, с запада ограничена территорией "Устьянской ЦРБ", с юга расположена ул.Советская и центральная площадь, с запада располагаются многоквартирные двухэтажные жилые дома.

На площадке благоустройства имеются инженерные коммуникации: ВЛ-0,4кВт - подлежащая демонтажу, существующая теплотрасса, подземные кабели связи, водопровод, надземная линия связи - подлежащая устройству под землей.

Рельеф в пределах площадки для строительства не ровный со значительным уклоном поверхности к ул.Заводской, характеризуется отметками поверхности земли от 74.63 до 70.59 м.абс.

Инженерно-геологические изыскания выполнены не были.



003-19-ПЗУ

Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы

Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.		Стадия	Лист	Листов
		П	2	

Общие данные

"ООО ГорПроект"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Полн.	Дата
Разработ	Коробейни				
ГИП	Мартопов				

3. Зонирование сквера

Главный вход в сквер расположен с ул.Советской, со стороны которой, располагается мемориальная зона сквера - существующая стелла с проектируемой площадкой перед ней и вход в сквер выделенный проектируемой кованой аркой.

В качестве ремонта существующей стеллы, предполагается облицовка основания и плиткой, укрепление откосов георешеткой с последующим высеванием газона и установкой мемориальных плит, установка кованых элементов для крепления венков.

Арка ведет через аллею "Памяти" охарактеризованную так, благодаря стенам, несущим информацию о героях ВОВ, проживавших на территории МО "Октябрьское", к существующему памятнику (запроектирован ремонт основания)

В сквере выделена зона тихого отдыха, которая расположена за мемориальной зоной и предусмотрена для пассивного отдыха населения.

В зоне тихого отдыха планируется разместить основное количество малых архитектурных форм.

В вспомогательной зоне сквера расположена парковка, имеющая въезд с ул.Заводской и проезд до ул.Советской только в случаях ЧС.

Проезд ограничен со стороны парковки механическим шлагбаумом, со стороны ул.Советской - бетонными полусферами. В вспомогательной зоне устанавливаются соответствующие дорожные знаки.

4. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка озеленяемых территорий – это комплекс работ по созданию условий для проведения основных работ по благоустройству и озеленению. Задачами инженерной подготовки территории являются: освобождение территории от мусора, засыпка ям, углублений, удаление камней; удаление деревьев и кустарников, очистка территории от веток, листвы, а также от мелкого бытового мусора, стекла, организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Основным мероприятием по инженерной подготовке территории является то, что территория санирована в отметках, близких к существующим.

Основными задачами вертикальной планировки озеленяемых территорий являются: создание условий для пребывания и свободного движения пешеходов по тротуарам, создание благоприятных условий для произрастания растительности деревьев, кустарников, травянистых ассоциаций, устройство фонтана и подсветки территории. При проведении вертикальной планировки проектные отметки назначались исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа и почвенного покрова, отвода поверхностных вод, исключая возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования грунтов на площадке строительства. Основные земляные работы на площадке - разработка выемок, устройство насыпи.

5. Тротуары и плоскостные сооружения

Тротуары и площадки зрительно очерчивают зоны территории. Тротуары и площадки выполнены из серой и красной усиленной брусчатки, имеют ширину не менее 1,5м, ограничены бордюрными камнями Бр.100.20.8. Так же, усиленной брусчаткой покрыта площадь перед памятником с основными размерами 21х41,74м, ограниченная бордюрными камнями Бр.100.20.8. со стороны ул.Советская

Парковка и проезд выполнены из бетона, ограничены бортовым камнем БР100.30.15, минимальный радиус закругления - 6м. Парковка имеет размеры 23х39м, въезд осуществляется с ул.Заводской. Проезд шириной 3,5м сообщается с парковкой и ул.Советской.

Конструкции проектируемых тротуаров, дорожек и площадок приведены на листах "План покрытий тротуаров, проездов, площадок" и "Типы покрытий. Ведомость покрытий"

6. Озеленение территории сквера

Н объекте проектирования спланирован демонтаж с выкорчевыванием пней существующих деревьев (тополей). Вместо них будут представлены такие растения как: хвойные деревья - "Голубая"ель, листопадные деревья - "Мелколистная" липа, плодоносящие кустарники - "Алая" рябина, кустарники небольших размеров - сирень "Обыкновенная сиреневая" и жасмин "Обыкновенный", многолетние цветы - бархатцы "Кармен", газонная смесь "Лилипут". Важными вспомогательными работами в процессе посадки деревьев и кустарников являются: подготовка участка для посадок, включающая планировку, очистку, разбивку посадочных мест в соответствии с листом "План озеленения территории"; подготовка почвы или растительной земли для посадки; рытье ям, котлованов и траншей для посадки растений. Озеленение запроектировано для всех зон сквера ради создания эстетического восприятия отдыхающих. Зеленые насаждения будут являться одним из основных элементов художественного оформления сквера, и удовлетворять потребностям в отдыхе на открытом воздухе.

7. Малые архитектурные формы

Малые архитектурные формы придают ландшафтному дизайну сквера определенный стиль и своеобразие. В число этих сооружений входят: кованая арка, расположенная при входе в сквер с ул.Советская; информационные стенды с коваными элементами вдоль аллеи; кованый указатель на входе в сквер с ул.Заводской; скамейки с клумбами, расположенные в зоне тихого отдыха за памятником; беседка-ротонда, расположенная в зоне тихого отдыха рядом с парковкой; фонтан, находящийся на площадке в зоне тихого отдыха между скамейками с клумбами и беседкой ротондой; бетонные полусферы, механический шлагбаум и дорожные знаки, расположенные в вспомогательной зоне сквера; а также садовая мебель (урны и диваны садово-парковые) расположенные по всей территории сквера. Размещение малых архитектурных форм на данном участке позволяет зрительно выделить определенные зоны, различные по назначению.

8. Освещение территории сквера

Освещение предназначено для обеспечения безопасного движения пешеходов в вечернее время по дорожкам и аллеям, создавая тем самым комфортные условия для вечерних прогулок.

Установки утилитарного значения обеспечивают освещение путей передвижения пешеходов и расположены в мемориальной зоне и зоне тихого отдыха вдоль пешеходных дорожек в виде фонарей высотой 4м.

Установки декоративного значения предназначены для высвечивания сооружений, расположены: в основании памятника для подсветки углов стеллы; в основаниях арок; на информационных стендах; в основании беседки-ротонды; на фонтанном кольце.


Для освещения в вспомогательной зоне поменяются светильники высотой 6м.


Освещение будет проводиться с помощью подведенных к светильникам электрических кабелей, проложенных в ПНД трубе под землей.

						003-19-ПЗУ
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал	Коробицына					Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.
						Стадия
						Лист
						Листов
						П
						3
						Пояснительная записка
						"ООО ГорПроект"
ГИП	Мартышов					



						003-19-ПЗУ		
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.	Стадия	Лист
Разработал	Коробитыла						II	4
						Визуализация проекта	"ООО ГорПроект"	
ГИП	Мартышов							





Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы в Октябрьский ул. Победы					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Коробитыла				
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.				Стадия	Лист
Разбивочный план				II	6
				Листов	
ГИП				"ООО ГорПроект"	
Мартышов					

3353100
8650250

+

+

+

+

+

+

+

+

Условные обозначения

- граница территории землепользования 10780 м2
- существующая застройка
- +0.15 99.00 рабочая красная
- 99.75 черная
- Линия нулевых работ
- Проектируемые откосы
- +13 Объем земляных масс в условном контуре, м³
- +55 Планировка откосов, м3

Примечание:

1. Подсчет объемов земляных масс выполнен в границах планируемой территории
2. Планируемые откосы выполнять с заложением 1:1.5
3. Укрепление откосов произвести путем посева смеси многолетних трав

Баланс земляных масс

№	Наименование работ и объемов грунта	Количество, м³	
		Насыль (+)	Выемка (-)
1	Планировка территории	1283,65	199,06
2	Планировка откосов	5,4	-
3	Избыточный грунт от устройства:		
	корыта под одежду проездов, стоянок	-	696,0
	тротуаров и пешеходных дорожек	-	531,4
	площадок различного назначения	-	-
4	Замена грунта плодородной почвы на участках озеленения	572*	572*
5	Поправка грунта на уплотнение	186	-
Итого, в том числе:		2047,05	1998,46
	избыток грунта	48,59	
	недостаток плодородной почвы	572*	-

003-19-ПЗУ					
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п. Октябрьский ул. Победы					
Иж.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Коробейникова				
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы				Стдия	Лист
План земляных масс				II	7
М 1:500				"ООО ГорПроект"	
ГИП				Мартюшов	
Копировал				A2	

Условные обозначения:

- граница территории землепользования 10780 м2
- существующая застройка
- Лоток водоотводной SUPER ЛВ-30.40.41 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е
- проектируемое покрытие усиленной брусчаткой, цвет - красный
- проектируемое покрытие усиленной брусчаткой, цвет - серый
- проектируемый бетонный проезд

1
200

Тип покрытия

Площадь покрытия в условном контуре штриховки

- Проектируемые дорожные плиты в кол-ве 3 шт. над сущ. теплотрассой. (1500x3000мм)

Бортовой камень Бр. 100.30.15

Бортовой камень Бр. 100.20.8

3353100
050592

+

+

+

+

264800
3353100

Усадочные швы
продолжить техниколь
Н=150мм


Подземный кабель связи

003-19-ПЗУ					
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Коробитыла				
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы				Стадия	Лист
План покрытия тротуаров, стоянки, проездов.				II	8
ГИП				"ООО ГорПроект"	
Мартышов					

I Проезд, стоянка (тип 1)


Бортовой бетонный камень
по ГОСТ 6665-91 (прочность
не ниже М400, МПЗ 200)
из бетона класса В15 по
ГОСТ 26633-91*

Бетон армированный сеткой
Бр I Ø4мм яч. 150х150мм
В12,5 (М-150) - 150мм
Основание из ПГС - 250мм
Уплотненный грунт




II Тротуар (тип 2)

Швы заполнить песчано-цементной
смесью состава 1:3 (насухо перемешать)
и размести по территории на 2-3 раза



Разрыв между бортовыми камнями Бр. 100.30.15



Примечание: предусмотреть разрывы 5мм между
бортовыми камнями через каждые 3м (через каждые 3
бортовых камня) для отвода ливневых стоков

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок


Поз.	Наименование	Площадь покрытия м2	Примечание
Проезды			
1	Бетонное покрытие проезжей части.	748	тип 1
2	Бордюр проезжей части из бортового бетонного камня Бр. 100.30.15	380 м	
3	Плита дорожная 1500х3000мм ПП-30-15-30		2 шт.
4	Технониколь для усадочных швов в бетоне		18,15м2
Стоянка автотранспорта			
5	Бетонное покрытие проезжей части.	992	тип 1
6	Бордюр проезжей части из бортового бетонного камня Бр. 100.30.15	138 м	
7	Лоток водоотводной SUPER ЛВ - 30.40.41 бетонный с решеткой стальной чугунной ВЧ, кл.Б длина 1,0м		4 шт.
8	Технониколь для усадочных швов в бетоне		53 м2
Тротуары с покрытием усиленной плиткой			
9	Тротуар с покрытием усиленной брусчаткой цвет - красный т. 80мм.	1404	тип 2
10	Тротуар с покрытием усиленной брусчаткой цвет - серый т. 80мм.	1548	тип 2
11	Бордюр тротуаров из бортового бетонного камня Бр.100.20.8	1285 м	

Читать с листом ПЗУ-8

						003-19-ПЗУ			
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Коробитыла					П	9	
						Типы покрытий. Ведомость покрытий	"ООО ГорПроект"		
ГНП		Мартынов							
						Копировал			АЗ

Условные обозначения:

- проектируемые клумбы
- проектируемый фонтан
- проектируемая беседка ротонда
- демонтаж существующих деревьев с выкорчевыванием пней
- существующие деревья
- проектируемые голубые ели
- проектируемые липы
- проектируемые рябины
- проектируемая сирень
- проектируемый чубушник
- проектируемое ограждение стоянки
- проектируемый плахаум
- проектируемые арки
- проектируемый информационный стенд
- проектируемые скамейки
- проектируемые урны
- демонтируемые фонари
- существующие фонари
- проектируемые фонари высотой 4м
- проектируемые фонари высотой 6м
- проектируемый газон




003-19-ПЗУ					
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Коробиткина				
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.				Стадия	Лист
План озеленения территории				П	10
ГИП				"ООО ГорПроект"	
Мартынов				Копирбал	

№ поз.	Наименование породы или вида насаждения	обозначение на плане	Примечание	Высота	КОД
1	Береза, тополь		существующие		
2	Существующий тополь, береза.		см. ведомость демонтажа		
3	Проектируемая ель голубая (колючая)		47шт.		10 696 СЦ "Природа"
4	Проектируемые липа (Мелколистная)		18шт.	140-160см	3 653 СЦ "Природа"
5	Проектируемая рябина (Алая)		32шт.	20-30см	СХПК "Майский"
6	Проектируемая сирень (обыкновенная сиреневая)		22шт.	80-100см	13 065 СЦ "Природа"
7	Проектируемый жасмин (обыкновенный)		67шт.	50-80см	СХПК "Майский"
8	Проектируемые клумбы - бархатцы (Кармен)		141,3м²		
9	Проектируемый газон (травяная смесь "Лилипут")		5721м²		

Примечание:

- 1) Саженьцы ели голубой, липы мелколистной, сирени обыкновенной взяты из садового центра "Природа", расположенного в г.Архангельск ул.Валявкина 6. Саженьцы рябины алой и жасмина обыкновенного взяты из СХПК "Майский", расположенного в г.Вологда.
- 2) Минимальный шаг между саженцами (кроме того, что указан на "Плане озеленения территории") составляет:
 - для "голубой" ели - 2-3м
 - для липы "мелколистной" - 3-4м
 - для рябины "алой" - 4-5м
 - для сирени сорта "киевлянка" - 2,5м
 - для чубушника "венечного" - 2м
- 3) Работы по озеленению территории производить после устройства проездов, стоянок, тротуаров.
- 4) Вдоль проездов высевать двойную норму газонных семян на ширину 0,5 метров.
- 5) Для посева газона создать плодородный слой толщиной 0,2 метра.
- 6) Состав газонной смеси семян трав "Лилипут" состоит из таких трав, как: овсяница красная SERGEI - 25%, овсяница красная измененная CHANCELLOR - 20%, овсяница красная волосовидная CAROUSEL - 10%, овсяница красная MYSTIC - 10%, мятлик луговой SOBRA/EVORA - 20%, полевица тонкая HIGHLAND - 10%, полевица побегоносная KROMI - 5%.
- 7) Уход за зелеными насаждениями предусмотреть в течении года до сдачи их в эксплуатацию.
- 8) Процент естественного отпада деревьев и кустарников принять равным 10% от их общего количества.
- 9) Все работы по благоустройству территории проводить в соответствии с требованиями СНиП III-10-75 "Благоустройство территории".


						003-19-ПЗУ				
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коробицына							П	11	
						Ведомость озеленения		"ООО ГорПроект"		
ГИП		Мартюшов								




Ведомость малых архитектурных форм

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
а		Арка	3	
б		002303 - Диван садово-парковый на чугунных ножках	26	http://ksil.com
в		001114 - Урна железобетонная	19	http://ksil.com
г		Информационный стенд	7	
д		Скамья	2	
е		Фонтан	1	
ж		Беседка-ротонда	1	ТОМ 2
и		Механический шлагбаум с вылетом стрелы 3м	1	
к		Ограждение	36м	
л		Кованный указатель	1	
м		Полусфера	3	
н		Мраморные плиты	17	
п		Кованное ограждение	1	
р		Дорожный знак 3.1 "Въезд запрещен"	2	
с		Дорожный знак 6.4 "Парковка"	1	
т		002712 - Стойка велосипедная оцинкованная	2	http://ksil.com


002303 - Диван садово-парковый на чугунных ножках (б)



001114 - Урна железобетонная (в)



Стенд (г)



Спецификация материалов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Общая масса, кг
		На один стенд:			
1	ГОСТ 30245-2003	Профиль 60x60x5 L=2500мм	2	20,325	40,65
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль 60x60x5 L=2000мм	1	16,26	16,26
3	ГОСТ 30245-2003	Профиль 60x60x5 L=1880мм	1	15,29	15,29
4	ГОСТ 8639-82	Профиль 10x10x1 L=380мм	1	0,1	0,1
5	ГОСТ 8639-82	Профиль 10x10x1 L=1730мм	2	0,5	1
6	ГОСТ 8639-82	Профиль 10x10x1 L=1360мм	2	0,4	0,8
		Листовое железо т.0,5мм	1шт.		2м²
		Столбик из бетона марки М200 200x200x600мм	2шт.	0,03м³	0,06м³
		ИТОГО НА ОДИН СТЕНД:			74,1
		ИТОГО НА ВСЕ СТЕНДЫ:	7шт.		518,7
		Листовое железо т.0,5мм			14м²
		Столбик из бетона марки М200 200x200x600мм			0,42м³

Механический подъемный шлагбаум с противовесом L=3000мм (и)
 Красный: Стойка шлагбаума подъемного с алюминиевой стрелой, основание 80x80x1000 мм, опорная площадка размером 300x300 мм с отверстиями для анкерного крепления. Порошковая окраска, цвет красный. Запирание на опорной стойке на замок в открытом и закрытом положении.
 Белый: Стрела алюминиевая, d70x2 мм, порошковая окраска, цвет белый. Длина для одного шлагбаума 3000мм.
 Красный: Приемная стойка подъемного шлагбаума с алюминиевой стрелой. Порошковая окраска, цвет красный.
 МШПТ-3-6.



- Под основную стойку шлагбаума залить бетонный столб 400x400x1000мм (Н), марка бетона М200.

-Под приемную стойку шлагбаума залить бетонный столб 300x300x800 мм (Н), марка бетона М200



002712 - Стойка велосипедная оцинкованная (т)



003-19-ПЗУ					
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п. Октябрьский ул. Победы					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Полн.	Дат
Разработал	Коробейникова				
Благоустройство общественной территории сквер Победы				Студия	Лист
Ведомость малых архитектурных форм				П	13
				"ООО ГорПроект"	
ГИП	Маргополов				

Копировал

Арка (а)



Спецификация на монолитное бетонное основание

Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса изделия, кг
На 1 шт.				
1	Арматура АIII $\Phi 12$ мм L=430 мм	4	0,382	1,528
2	Арматура АIII $\Phi 6$ мм L=430 мм	4	0,096	0,384
3	Арматура АIII $\Phi 6$ мм L=460 мм	4	0,102	0,408
На 6 шт.				
1	Арматура АIII $\Phi 12$ мм L=430 мм	24	0,382	9,2
2	Арматура АIII $\Phi 6$ мм L=430 мм	24	0,096	2,3
3	Арматура АIII $\Phi 6$ мм L=460 мм	24	0,102	2,5
	ПГС			0,3 м ³
	Тротуарный светодиодный светильник Feron SP412 6LED RGB мультцвет 32017			6 шт

Спецификация на закладные детали

Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса изделия, кг
1	Листовое железо 120x120x10 мм	36	1,13	40,7
2	Арматура АIII $\Phi 12$ мм L=350 мм	36	0,311	11,2




Спецификация материалов арок

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Общая масса, кг
		На одну арку:			
1	ГОСТ 30245-2003	Профиль 60x60x5 L=4800 мм	2	37,4	74,8
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль 60x60x5 L=2000 мм	4	16,3	65,2
3	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40x40x3 L=8710 мм	2	28,8	57,6
4	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40x40x3 L=7290 мм	2	24,1	48,2
5	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40x40x3 L=6010 мм	2	19,9	39,8
6	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40x40x3 L=140 мм	16	0,5	8
7	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40x40x3 L=240 мм	15	0,8	12
8	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40x40x3 L=360 мм	8	1,2	7,2
		ИТОГО НА ОДНУ АРКУ:			312,8
		ИТОГО НА ВСЕ АРКИ:	3 шт.		938,4
		Листовое железо т.0,9 мм	1 шт.		1,8 м ²



003-19-ПЗУ					
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п. Октябрьский ул. Победы					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Полн.	Дат.
Разработал	Коробейникова				
Благоустройство общественной территории сквер Победы				Стдия	Лист
Арка				П	14
ГИП				Мартынов	
				"ООО ГорПроект"	

Скамья (Д)



План бетонного основания





Схема опалубки


Полоса 0,55х50мм - 0,55мм
Фанера - 21мм
Пленка полиэтиленовая 200мкм



Спецификация элементов основания и опалубки скамьи


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем, ед. м3	Объем, общий, м3
ОСНОВАНИЕ для одной скамьи					
1		Бетонная плита т.100мм армированная сеткой Ø4мм яч.100х100мм	16,5		1,7
2		Уплотненный ППС т.250мм	16,5		4,2
ИТОГО для основания на обе скамьи					
1		Бетонная плита т.100мм армированная сеткой Ø4мм яч.100х100мм	33		3,4
2		Уплотненный ППС т.250мм	33		8,4
ОПАЛУБКА для одной скамьи					
Каркас 1					
1		Доска 50х100мм L=1000мм	47 шт.	0,017	0,8
2		Доска 50х100мм L=1380мм	2 шт.	0,005	0,01
3		Доска 50х100мм L=1000мм	1 шт.	0,007	0,007
Каркас 2					
4		Доска 50х100мм L=1000мм	20 шт.	0,014	0,28
5		Доска 50х100мм L=1000мм	2 шт.	0,005	0,01
6		Доска 50х100мм L=400мм	2 шт.	0,002	0,004
7		Фанера т.18мм	42 м²		
8		Пленка полиэтиленовая 200мкм шириной 1200мм (снаружи)	27,1 м²		
9		Пленка полиэтиленовая 200мкм шириной 1000мм (внутри)	21 м²		
ИТОГО НА ОБЕ СКАМЬИ					
10		Доска 50х100мм	84		2,2
11		Фанера т.18мм	84 м²		
		Пленка полиэтиленовая 200мкм	96,2 м²		

Примечание: по наружным диаметрам полиэтиленовую пленку снять, для получения рельефа



003-19-ПЗУ					
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Коробиткина				
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.				Стадия	Лист
				II	15
Скамья				"ООО ГорПроект"	
ГИП	Мартынов				

Армирование скамьи




Спецификация арматуры

	Обозначение	Наименование	Кол. шт	Масса ед.кг	Масса всего кг
СТЕНКА №1					
1	ГОСТ 5781-82	Ø 12АШ ГОСТ 5781-82 L=10830мм	3	9,617	28,9
2	ГОСТ 5781-82	Ø 6АШ ГОСТ 5781-82 L=930мм	28	0,207	5,8
СТЕНКА №2					
1	ГОСТ 5781-82	Ø 12АШ ГОСТ 5781-82 L=9224мм	3	8,191	24,6
2	ГОСТ 5781-82	Ø 6АШ ГОСТ 5781-82 L=930мм	24	0,207	5
СТЕНКА №3					
1	ГОСТ 5781-82	Ø 12АШ ГОСТ 5781-82 L=930мм	3	0,826	2,5
2	ГОСТ 5781-82	Ø 6АШ ГОСТ 5781-82 L=930мм	3	0,207	0,7
СТЕНКА №3					
1	ГОСТ 5781-82	Ø 12АШ ГОСТ 5781-82 L=930мм	3	0,826	2,5
2	ГОСТ 5781-82	Ø 6АШ ГОСТ 5781-82 L=930мм	3	0,207	0,7
ИТОГО на 1 скамью:				70,7	
ИТОГО на обе скамьи:					141,4
Бетон В200 на одну скамью - 6,8м³ (на обе скамьи - 13,6м³)					
ПГС для заполнения клумбы: на одну скамью - 3,1м³ (на обе скамьи - 6,2м³)					

003-19-ПЗУ					
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Коробитыла				
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.				Стадия	Лист
				II	16
Скамья. Продолжение				"ООО ГорПроект"	
ГИП	Мартышов				

План расположения каркасов скамьи



Спецификация материалов

Technical drawing of a curved roof structure showing two types of rafters:

- прогон №1**
 $L=8515\text{ мм}$
- прогон №2**
 $L=9295\text{ мм}$


Dimensions and labels:

- Rafter spacing: 1070 mm (repeated 7 times)
- Section line: **K-K1**
- Dimension: 440 mm

						003-19-ПЗУ			
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы			
Изм.	Кал.уч.	Лист	№ доп.	Подп.	Дата	Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Коробитцкая					П	17	
Генп		Матюшков				Скамья. Окончание.	"ООО ГорПроект"		


Фонтан (е)

Фонтан "Голуби на 4 каскадах"




План расположения закладных деталей фонтана


№	Наименование	Кол-во	Прим.
1	Электрический кабель 3*2,5	26,3	м
2	Электрический кабель многожильный 0,75*5	4	м
3	ПНД труба Ø90мм	31	м



План основания фонтана



						003-19-ПЗУ		
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.	Стадия	Лист
Разработал	Коробитыла						II	19
						Фонтан. Продолжение.	"ООО ГорПроект"	
ГИП	Мартышов							



Спецификация элементов основания и опалубки фонтана

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем, ед. м3	Объем, общий, м3
ОСНОВАНИЕ фонтана					
1		Уплотненный ПГС т.300мм	81,9		24,6
2		Гидроизоляция - Технониколь на битумной мастике	81,9		
3		Бетон кл.В22,5 т.150мм, армированный сеткой Ø8 АIII кл.150х150мм	81,9		12,3
ОПАЛУБКА фонтана					
1		Металлическая опалубка	11		
2		Опалубка из фанеры т.18мм	34		
3		Водоблокирующий расширяющий бетонный шнур Index Expans Bentonit	33		

ПРИМЕЧАНИЕ:

1) Строительство чаши фонтана начинается с планировки территории, в соответствии с проектом определяется место для устройства котлована и участки прокладки коммуникаций всех инженерных систем фонтана.

2) На первом этапе работ, производят подготовку основания. Эти работы включают - устройство котлована, после на дне котлована устраивается подстилающий слой из ПГС толщиной 200мм, далее приступают к арматурным работам. Для бетонирования чаши фонтана, используется бетон класса В22,5 (прочность) и марки W6 (водонепроницаемость).

3) Для армирования используется арматура диаметром 8мм яч.150х150мм. Арматурные стержни связывают с помощью стальной проволоки, оставляя окна под монтаж закладных деталей, сварные каркасы не используют.

Арматура обязательно должна быть обработана специальными антикоррозийными составами, обеспечивающими устойчивость к коррозии и долговечность всей конструкции.


Перед бетонированием чаши необходимо установить и закрепить закладные элементы, обязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями. Затем все перечисленные элементы заливаются бетоном.

4) Для бетонирования элементов прямоугольной формы применяют металлическую опалубку, криволинейные участки устраивают при помощи кружал из досок и фанеры. Устойчивость опалубки обеспечивают деревянные или металлические подпорные элементы.

5) Технология сооружения железобетонной чаши фонтана предполагает поэтапное бетонирование дна и стен чаши. В местах стыков застывшего и не застывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 28х16 мм (EXPAN BENTONITICO). Затем производится бетонирование. Герметичность стыков обеспечивается благодаря физическим свойствам шнура. Монолитные работы проводят при температуре не ниже +5°C. Кроме того, свежесложенный бетон защищают от прямых солнечных лучей, а при низкой влажности увлажняют.

003-19-ПЗУ					
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Коробитыла				
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.				Стадия	Лист
				II	20
Фонтан. Продолжение.				"ООО ГорПроект"	
ГИП	Мартынов				

План расположения арматурных каркасов стенок фонтана



Спецификация арматуры

№ участка	Арматурный элемент	№ позиции	Диаметр, мм	на 1 элемент		Общая длина на участок, м	Масса, кг		
				Кол-во	Длина, мм		одной позиции	всех позиций	ИТОГО
	К-1 (16 шт.)	1	12 A-III	2	3357	107,5	2,981	5,962	95,4
		2	6 A-III	10	530	84,8	0,118	1,18	18,9
	К-2 (32 шт.)	1	12 A-III	3	430	41,3	0,382	1,146	36,7
		2	6 A-III	3	830	79,7	0,184	0,552	17,7

Сводная спецификация арматуры

Марка элемента	Изделия арматурные						Всего, кг	Общий расход
	Арматура класса							
	A III			A III				
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 5781-82*				
	м	Ø12, кг	итого, кг	м	Ø6,кг	итого, кг		
Арматура	148,8	132,1	132,1	164,5	36,6	36,6		
Детали				73,6	16,4	16,4		
Итого	148,8	132,1	132,1	238,1	53	53	185,1	


Спецификация материалов фонтана

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем, ед. м3	Объем, общий, м3
1		Бетон кл.В22,5			9,1
2		Грунтовка всех поверхностей фонтана	115,5 м²		
3		Окрашивание дна и стенок (высотой на 300мм с внутренней стороны) краской резиновой "SUPER DECOR" цвет «Морская волна №10» в 2 слоя	75,2 м²		
4		Облицовка стенок снаружи, внутри (на 300мм от верха стенки) и торцов мозаичной стеклянной 30x30 металла	40,6 м²		

						003-19-ПЗУ		
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.	Стадия	Лист
Разработал	Коробиткина						II	21
						Фонтан. Окончание.		
ГИП						"ООО ГорПроект"		


Спецификация материалов

						003-19-ПЗУ			
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы			
Изм.	Кал.уч.	Лист	№ доп.	Подп.	Дата	Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.	Страница	Лист	Листов
Разработчик		Коробитцкая					II	22	
Генп		Матюшков				Кованый элемент фонтана	"ООО ГорПроект"		



Спецификация материалов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Общая масса, кг
1	ГОСТ 30245-2003	Профиль 80x80x5 L=4200мм	1	37,2	37,2
2	ГОСТ 8639-82	Профиль 15x15x1 L=300мм	4	0,13	0,52
3	ГОСТ 8639-82	Профиль 15x15x1 L=2500мм	4	1,07	4,28
4	ГОСТ 8639-82	Профиль 15x15x1 L=1000мм	4	0,43	1,72
5	ГОСТ 8639-82	Профиль 15x15x1 L=2100мм	2	0,9	1,8
6	ГОСТ 8639-82	Профиль 20x20x2 L=2500мм	1	2,7	2,7
7	ГОСТ 8639-82	Профиль 15x15x1 L=2800мм	1	1,11	1,11
8	ГОСТ 8639-82	Профиль 10x10x1 L=2850мм	1	0,72	0,72
9	ГОСТ 8639-82	Профиль 15x15x1 L=1300мм	2	0,56	1,12
10	ГОСТ 8639-82	Профиль 20x20x2 L=3200мм	1	3,44	3,44
		Листовое железо Т 0,5мм	1 шт.		0,6м²
		ИТОГО:			54,61
		Столбик из бетона марки М200 300x300x1000мм			0,1м³



003-19-ПЗУ					
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Коробитыла				
Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.				Стадия	Лист
				II	23
Кованый указатель				"ООО ГорПроект"	
ГИП	Мартышов				


Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса изделия, кг
1	Листовое железо 120х120х10мм	8	1,13	9,1
2	Арматура AIII Ø8мм L=260мм	8	0,103	0,83

Technical drawing of a decorative iron element (Fig. 10). The drawing shows a symmetrical, ornate design with a central vertical axis. Dimensions are indicated in millimeters: overall width is 190, top and bottom horizontal extensions are 50, top and bottom vertical extensions are 40, the main body height is 180, the total height including extensions is 280, the thickness of the central plate is 4, and the distance between the two main decorative lobes is 3.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Общая масса, кг
		Ограждение №1:	2шт.		38,6
1	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40х40х3 L=1880мм	2	6,2	12,4
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40х40х3 L=360мм	2	1,2	2,4
3	ГОСТ 8839-82	Профиль 20х20х1 L=280мм	8	0,2	1,8
4	ГОСТ 8839-82	Профиль 10х10х1 L=560мм	18	0,15	2,7
		ИТОГО НА ОГРАЖДЕНИЕ №1 :			19,3
		Ограждение №2:	2шт.		28
1	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40х40х3 L=1280мм	2	4,3	8,6
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40х40х3 L=360мм	2	1,2	2,4
3	ГОСТ 8839-82	Профиль 20х20х1 L=280мм	6	0,2	1,2
4	ГОСТ 8839-82	Профиль 10х10х1 L=560мм	12	0,15	1,8
		ИТОГО НА ОГРАЖДЕНИЕ №2 :			14
		ИТОГО НА ВСЕ ОГРАЖДЕНИЯ :			66,6

							003-19-ПЗУ		
							Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ доп.	Поп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Коробитчина					П	24	
							Кованое ограждение		
Генп.		Мартынов					"ООО ГорПроект"		

Выравнивание и укрепление откосов георешеткой, с последующим высеванием газона (травяная смесь "Лилипут")



Облицовка плиткой керамогранитной 600х600

Выравнивание стяжкой и облицовка серой плиткой

Мемориальные плиты


Кованое ограждение


Демонтаж монолитного поребрика, с последующим устройством нового монолитного армированного поребрика с облицовкой плиткой

Спецификация материалов фонтана

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем, ед. м3	Объем, общий, м3
		Монолитный поребрик			
1		Бетон кл.В22,5			1
2		Арматура Ø8	41,3	м	16,3кг
3		Арматура Ø6	48,3	м	10,7кг
1		Выравнивание стяжкой т.30мм горизонтальной поверхности основания	167	м	5
2		Плитка укл.м морозостойкая противоскользящая, цвет - серый	169	м²	
3		Плитка фронтальная, цвет - серый	41	м²	
4		Плитка керамогранитная 600х600мм	95	м²	
5		Георешетка	65	м²	
6		Травяная смесь "Лилипут"	46	м²	

						003-19-ПЗУ			
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство общественный территории сквер по ул. Победы.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Коробейникова					П	25	
						Ремонт стеллы	"ООО ГорПроект"		
ГЧП		Матвеев							





Составлено
глав. бухгалтером
МО «Северодвинск»



Получено 1.7.1

ИП Копытов Павел Борисович

164520, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса д.21 оф.225,

E-mail: granitkarcln29@mail.ru

ИНН 290215389848 ОГРНИП 305290213603019

Расч./сч. 40802810212390013626

в филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО) г. Санкт-Петербург,

кор./сч. 30101810300000000811 БИК 044030811

Исх. от 14 февраля 2019г.

Предприятие ИП Копытов Павел Борисович готово выполнить заказ на плиты гранитные:

Плита размер 1600*700*80 пятисторонняя полировка, с фаской 5мм в количестве 17 шт. по цене 27000,00 (Двадцать семь тысяч рублей за штуку).

Гравировка знаков с покрытием лаком 13000 шт. по цене 10,00 (Десять рублей за штуку).

Полная стоимость заказа составляет: Пятьсот восемьдесят девять тысяч рублей 00 копеек.

Наименование	кол-во шт.	цена руб.	стоимость руб.
Плита 1600*700*80 (5)	17	27000,00	459000,00
Знаки с покрытием лаком	13000	10,00	130000,00

ИТОГО

589000,00

Срок изготовления 1 месяц со дня предоплаты 50% стоимости заказа.

Приемка по количеству и качеству по адресу г. Северодвинск, ул. Заводская, 9

Предприниматель



П.Б. Копытов

Контакт. телефон 8 911 560 37 86 Павел Борисович

