ООО «Экопроект ЦЧР»

(Свидетельство об аккредитации № RA.RU.610960, выданное Федеральной службой по аккредитации 01.07.2016 г. и Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.610175, выданное Федеральной службой по аккредитации 03.10.2013 г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Утверждаю:

Директор «Экологические проекты ЦЧР – Дальний Восток,

Филиал Общества с ограниченной ответственностью

«Экологические проекты ЦЧР»

Никитина С.В.

«29» апреля 2019г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

№	2	5	-	1	-	0	4	9	5	-	1	9

Объект капитального строительства:

Оборудование спортивной площадки на придомовой территории по ул.Ленина, д.66 в пгт.Пограничный

г. Владивосток

1. Общие положения

1.1. Сведения об основании для проведения проверки сметной стоимости:

- договор № 049 от 10.04.2019 г., на проведение экспертизы сметного раздела проектной документации.

ЗАЯВИТЕЛЬ	ИСПОЛНИТЕЛЬ
Администрация Пограничного городского поселения Адрес: 692582, Приморский край, пгт. Пограничный, ул.Советская, д.31 ИНН 2525000205 КПП 252501001 ОГРН 1062511001112 л/сч 03203007120 р/с 40204810100000000117 БИК 040507001 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ Тел.:8(42345) 21-7-00 E-mail:pogran.gr@mail.ru	ООО «Экопроект ЦЧР» 394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д 12А, оф. 4 ОГРН 1043600040032 ИНН 3663049408 / КПП 366601001 р/с 40702810813370112182 в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк г. Воронеж к/с 30101810600000000681 БИК 042007681 тел. +7(473) 220-77-11 факс +7(473)220-77-68 E-mail: ecoproekt@bk.ru http://экопроектцчр.рф/ Филиал: «Экологические проекты ЦЧР – Дальний Восток», филиал ООО «Экологические проекты ЦЧР» ИНН 3663049408 КПП 253743001 р/с 40702810300004222301 БИК 040507795 к/с 30101810800000000795 в ПАО АКБ «Приморье» г.Владивосток 690021, Приморский край, г. Владивосток, ул. Черемуховая, д.16, кв. 9 Тел. 89025569771, 8 (4232) 56-97-71 E-mail: eco.dv@mail.ru
Глава Пограничного городского поселения – глава Администрации Пограничного городского поселения Александров Олег Александрович, действующий на основании устава.	Директор филиала: Никитина Светлана Валентиновна, действующая на основании Доверенности № 13 от 01.03.2019 г.

1.2. Сведения об объекте капитального строительства:

- наименование объекта капитального строительства: «Оборудование спортивной площадки на придомовой территории по ул.Ленина, д.66 в пгт.Пограничный»;
- назначение: объект благоустройства;
- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: не принадлежит;

- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство здания и сооружений: опасные природные процессы и явления и техногенные воздействия на территории строительства не установлены;

- принадлежность к опасным производственным объектам: принадлежность к опасным производственным объектам не установлена.

1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации (сметного расчета):

Исполнитель проектной (сметной) документации:

Администрация Пограничного городского поселения
Адрес: 692582, Приморский край, пгт. Пограничный, ул.Советская, д.31
ИНН 2525000205, КПП 252501001, ОГРН 1062511001112
Глава Пограничного городского поселения – глава Администрации Пограничного городского поселения Александров Олег Александрович, действующий на основании устава.

1.4. Сведения о заявителе:

Администрация Пограничного городского поселения
Адрес: 692582, Приморский край, пгт. Пограничный, ул.Советская, д.31
ИНН 2525000205, КПП 252501001, ОГРН 1062511001112
Глава Пограничного городского поселения – глава Администрации Пограничного городского поселения Александров Олег Александрович, действующий на основании устава.

1.5. Сведения о документах, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика:

Застройщик и заявитель одно и тоже лицо.

Экспертиза сметной документации проводится по инициативе заказчика.

1.6. Сведения о составе представленной проектной документации (иных представленных документов):

Локальный сметный расчет «Оборудование спортивной площадки на придомовой территории по ул.Ленина, д.66 в пгт.Пограничный», ведомость объемов работ.

1.7. Сведения об источниках финансирования:

Бюджетный источник финансирования.

1.8. Сведения о решении (письме) по объекту капитального строительства, предусмотренном подпунктами "з" и "з_1" пункта 8 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №427 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №21, ст.2576; 2012, №29, ст.4124; 2013, №23, ст.2927; №39, ст.4992; 2014, №14, ст.1627; №40, ст.5434; 2015, №39, ст.5404; 2016, №29, ст.4814; №36, ст.5418; №48, ст.6764; 2017, №5, ст.799).

2. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)

2.1. Сведения об общей стоимости объекта строительства:

В представленной сметной документации сметная стоимость в текущем уровне цен по состоянию на 2-й квартал 2019 года составляет – 1 253 465,00 руб. (с учетом НДС 20%), в том числе:

сметная стоимость по:
ЛСР «Оборудование спортивной площадки на придомовой территории по ул.Ленина, д.66 в пгт.Пограничный» - 1 253 465,00 рублей (с учетом НДС);

2.2. Перечень представленной сметной документации:

ЛСР «Оборудование спортивной площадки на придомовой территории по ул.Ленина, д.66 в пгт.Пограничный», ведомость объемов работ.

2.3. Информация об использованных сметных нормативах:

- определение стоимости строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ (далее строительства), осуществляемого на территории Российской Федерации, а также формирования цен на строительную продукцию осуществляется на основании МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости продукции на территории РФ»;
- сметная документация составлена базисно-индексным методом, расчеты произведены в программе «Гранд Смета» в ценах 2 кв. 2019 г., при расчете использовались сборники ТСНБ – 2001 в редакции 2014 г. с И1 (4). Стоимостные показатели брались из Территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве;
- накладные расходы приняты по видам строительно-монтажных работ в соответствии с МДС 81-33.2004; сметная прибыль принята по видам строительно-монтажных работ по МДС 81-25.2001 с учетом Письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004г №АП-5536/06 и Письма Министерства регионального развития РФ № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.;
- налог на добавленную стоимость – НДС 20% (согласно Письму ФНС России от 03.10.2018 №ЕД-4-20/19309 «Об изменении налоговой ставки НДС с 1 января 2019 года»).

2.4. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство:

Не требуется.

2.5. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости:

Первоначальная сметная стоимость по локальному сметному расчету составляла 1 253 465,00 руб. в ценах по состоянию на II кв. 2019 года.

Недостатки и несоответствия в процессе проведения негосударственной экспертизы проектной (сметной) документации не выявлены.

2.6. Сведения о превышении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства над предполагаемой (предельной) стоимостью строительства, рассчитанной с использованием укрупненных нормативов цены строительства, либо о

превышении цены строительства объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство:

Отсутствуют.

3. Выводы по результатам проверки сметной стоимости

3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, сметным нормативам (в том числе сметным нормативам, определяющим потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции), включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией:

- представленная сметная документация составлена в соответствии с технологией производства ремонтных и монтажных работ и сметно-нормативной базой в редакции 2017г.; стоимостные показатели в целом соответствуют сметным нормативам.

Локальный сметный расчет в целом соответствует сметным нормативам и технологии производства монтажных и ремонтных работ, а также принятым стоимостным показателям ресурсов на территории Приморского края по состоянию на 2 квартал 2019 г.

3.2. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, на соответствие предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах:

Не требуется.

3.3. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ или акт технического осмотра объекта капитального строительства и дефектную ведомость при проведении проверки сметной стоимости капитального ремонта:

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ.

3.4. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства:

Сумма к утверждению по локальному сметному расчету по результатам экспертизы составляет **1 253 465,00 рублей** (с учетом НДС 20%).

Эксперт _____ **Браженко Г.П.**

Приложение:

Заверенная копия Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации.

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Оборудование спортивной площадки на придомовой территории по ул.Ленина, д.66 в пгт.Пограничный

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Основание и покрытие				
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала	0,1995	
2	Смесь песчано-гравийная природная	м3	24,339	
3	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3	100 м3 бетона и	0,133	
4	Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, A-II, A-III	т	-0,1995	
5	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	м2	133	
6	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых (Прим. Устройство покрытий из резиновой крошки)	100 м2 покрытия	1,33	
7	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок "Мастерспорт" цветное в один цвет, толщиной 10 мм	м2	133	
Раздел 2. Оборудование для спортивной площадки				
8	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 ям	0,44	
9	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона,	0,0663	
10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	-6,763	
11	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	6,763	
12	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 т	0,264	
13	Детский спортивный комплекс	шт	1	
14	Детский игровой комплекс "Фрегат"	шт	1	
15	Спортивный комплекс "Чемпион ГТО"	шт	1	
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза	1 т груза	1,521	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Администрация Пограничного муниципального округа Приморского края

"____" _____ 2019 г.

пгт. Пограничный, ул. Ленина, 66

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОВЕРЕНА. «19» 04 2019 г. ЭКСПЕРТ

на Оборудование спортивной площадки на придомовой территории по ул.Ленина, д.66 в пгт.Пограничный

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1253,465 тыс. руб.

Средства на оплату труда 66,352 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 214,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Основание и покрытие														
1	**ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле))** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-04-001-02 ТЕР27-04-001-02 [2-2019] ОЗП=22,46; ЭМ=8,88; ЗПМ=22,46; МАТ=9,92* *НР (2072 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (1113 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	**0,1995** *133*0,15/100*	**24308,86** **3431,89**	**20699,9** **5149,18**	**177,07**		**4850**	**685**	**4130** **1027**	**35**	**15,72**	**3,14**	
2	**ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Смесь песчано-гравийная природная (м3)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=12,13*	**24,339** *19,95*1,22*	**798,15**		**798,15**		**19426**			**19426**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР06-01-005-05 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-005-05 ТЕР06-01-005-05 [2-2019] ОЗП=22,46; ЭМ=14,63; ЗПМ=22,46; МАТ=7,44* *НР (11529 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ* *СП (5878 руб.): 52%=77%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,133 *133*0,1/100*	709218,49 78283,43	34544,21 6696	596390,9		94326	10412	4594 891	79320	342,72	45,58	
4	204-0100	**Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-005-05 ТЕР06-01-005-05 [2-2019] ОЗП=22,46; ЭМ=14,63; ЗПМ=22,46; МАТ=7,44*	-0,1995 *-Ф3,р1*	43367,76		43367,76		-8652			-8652			
5	ТССЦ-101-3892 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм (м2)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-3892 Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм МАТ=5,47*	133	84,79		84,79		11277			11277			
6	ТЕР11-01-023-05 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых (Прим. Устройство покрытий из резиновой крошки) (100 м2 покрытия)** *(МАТ=0 к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР11-01-023-05 ТЕР11-01-023-05 [2-2019] ОЗП=22,46; ЭМ=14,72; ЗПМ=22,46; МАТ=5,61* *НР (38386 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ* *СП (18645 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,33	28339,99 25640,34	2699,65 1846,66			37692	34102	3590 2456		80,85	107,53	
7	ТССЦ-101-7308 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок "Мастерспорт" цветное в один цвет, толщиной 10 мм (м2)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-7308 Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок "Мастерспорт" цветное в один цвет, толщиной 10 мм МАТ=2,72*	133	1090,67		1090,67		145059			145059			
Раздел 2. Оборудование для спортивной площадки														
8	ТЕР01-02-031-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 (100 ям)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-02-031-04 ТЕР01-02-031-04 [2-2019] ОЗП=22,46; ЭМ=8,42; ЗПМ=22,46* *НР (2540 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ* *СП (1158 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,44	23742,66 3229,52	20513,14 5261,26			10447	1421	9026 2315		15,2	6,69	
9	ТЕР06-01-001-13 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-001-13 ТЕР06-01-001-13 [2-2019] ОЗП=22,46; ЭМ=10,82; ЗПМ=22,46; МАТ=7,54* *НР (9859 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ* *СП (5026 руб.): 52%=77%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,0663 *6,63/100*	648037,81 138937,78	20037,99 6854,34	489062		42965	9212	1329 454	32424	598,26	39,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	401-0023	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)** **(м3)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-001-13 ТЕР06-01-001-13 [2-2019] ОЗП=22,46; ЭМ=10,82; ЗПМ=22,46; МАТ=7,54*	-6,763 *-Ф1.р1*	4441,06		4441,06		-30035			-30035			
11	ТССЦ-401-0066 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)** **(м3)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) МАТ=7,51*	6,763	5061,74		5061,74		34233			34233			
12	ТЕР06-01-015-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона** **(1 т)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-015-06 ТЕР06-01-015-06 [2-2019] ОЗП=22,46; ЭМ=13,06; ЗПМ=22,46; МАТ=7,97* *НР (3445 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ* *СП (1756 руб.): 52%=77%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,264 *6*44/1000*	85562,04 12143,45	6626,64 646,62	66791,95		22588	3206	1749 171	17633	46,33	12,23	
13	прайс-лист	**Детский спортивный комплекс** **(шт)** *МАТ=187200,00/7,29* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Письмо Минстрой России № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 г. Прочие объекты МАТ=7,29*	1	187199,98		187200		187200			187200			
14	прайс-лист	**Детский игровой комплекс "Фрегат"** **(шт)** *МАТ=238450,00/7,29* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Письмо Минстрой России № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 г. Прочие объекты МАТ=7,29*	1	238450		238450		238450			238450			
15	прайс-лист	**Спортивный комплекс "Чемпион ГТО"** **(шт)** *МАТ=131450,00/7,29* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Письмо Минстрой России № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 г. Прочие объекты МАТ=7,29*	1	131450		131450		131450			131450			
16	ТССЦпг03-21-01-200 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза** **(1 т груза)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦпг03-21-01-200 ТССЦпг03-21-01-200 [2-2019] ЭМ=14,84* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1,521	1229,79	1229,79			1871		1871				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								943147	59038	26289 7314	857820		214,83	
Накладные расходы								67831						
Сметная прибыль								33576						
Итоги по смете:														
Автомобильные дороги								8035					3,14	
Материалы								767095						
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								158685					97,47	
Полы								94723					107,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								14145					6,69	
Перевозка грузов автотранспортом								1871						
Итого								1044554					214,83	
В том числе:														
Материалы								857820						
Машины и механизмы								26289						
ФОТ								66352						
Накладные расходы								67831						
Сметная прибыль								33576						
НДС 20%								208911						
ВСЕГО по смете								**1253465**					**214,83**	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПРОВЕРЕНА.
« 19 » 04 2019 г.
ЭКСПЕРТ

ООО "Хэппи Айлэнд ДВ"
г.Владивосток, Океанский проспект 131В, офис 400
Тел.: 8(423) 221-57-56
Факс: 8(423) 221-57-54
E-mail: office@hapirus.ru
www.happyislandrus.ru

Прайс-лист 2019: детские игровые комплексы

№	Артикул	Фото	Материал	Размер (Д*Ш*В/мм)	Объем (м3)	Цена (руб.)
1. Игровые комплексы бюджетом до 350 000 руб.						
Спортивно-игровые "Качельные комплексы"						
1	LE.QQ.042		1. Каркас: оцинкованная сталь, порошковое покрытие. 2. Скат: высокопрочный пластик LLDPE.	7000*2600*2200	3	**80 000**
2	5.LE.X7.805.250.01		1. Каркас: оцинкованная сталь, порошковое покрытие. 2.Платформа/лестница: стальной лист, порошковое покрытие. 3.Игровые и декоративные элементы: высокопрочный пластик LLDPE.	5300*4200*2700	5	**187 200**
3	5.LE.X13.807.310.01		1. Каркас: оцинкованная сталь, порошковое покрытие. 2.Платформа: стальной лист, порошковое покрытие. 3.Игровые и декоративные элементы: высокопрочный пластик LLDPE.	4900*4000*3400	4	**165 000**
4	KQ70201B		1. Каркас: оцинкованная сталь, порошковое покрытие. 2.Платформа/лестница: стальной лист, прорезиненная поверхность. 3.Игровые и декоративные элементы: высокопрочный пластик LLDPE.	7000*3900*3600	7	**235 000**
5	201712-568		1. Каркас: оцинкованная сталь, порошковое покрытие. 2.Платформа/лестница: стальной лист, прорезиненная поверхность. 3.Игровые и декоративные элементы: высокопрочный пластик LLDPE.	5400*2200*3700	7	**282 000**
6	180516-D		1. Каркас: оцинкованная сталь, порошковое покрытие. 2.Платформа/лестница: стальной лист, прорезиненная поверхность. 3.Игровые и декоративные элементы: высокопрочный пластик LLDPE.	5750*5170*3920	6	**270 000**
7	KQ70201A		1. Каркас: оцинкованная сталь, порошковое покрытие. 2.Платформа/лестница: стальной лист, прорезиненная поверхность. 3.Игровые и декоративные элементы: высокопрочный пластик LLDPE.	5635*3660*3500	8	**275 000**
Серия "Тропики"						
8	LE.SL.023		1. Каркас: оцинкованная сталь, порошковое покрытие. 2.Платформа: стальной лист, порошковое покрытие. 3.Игровые, декоративные элементы, лестница: высокопрочный пластик LLDPE.	5094*2054*3700	5	**150 000**
9	180516-A		1. Каркас: оцинкованная сталь, порошковое покрытие. 2.Платформа/лестница: стальной лист, прорезиненная поверхность. 5.Игровые и декоративные элементы: высокопрочный пластик LLDPE.	3830*3040*3720	5	**210 000**

Копия верна

ООО «АКИБА»
690089 г. Владивосток ул. Иртышская, 23
тел 8(423)20-266-20 (многоканальный)
e-mail : info@akiba.ru
сайт: www.akiba.ru

Akiba

ПРАЙС ЛИСТ ООО «АКИБА» от 01.03.2019г.

Цены в рублях, без НДС

Малые архитектурные формы

Песочница тип1 1,2м (1,2x1,2x0,26)
10 550,00р. V-0,06 м³/28 кг

Песочница тип1 1,5м (1,5x1,5x0,26)
12 100,00р. V-0,07м³/35 кг

Песочница тип1 1,7м (1,7x1,7x0,26)
13 350,00р. V-0,08 м³/40 кг

Песочница тип1 с крышкой 1,2м (1,2x1,2x0,25)
15 700,00р. V-0,08 м³/41 кг

Песочница тип1 с крышкой 1,5м (1,5x1,5x0,25)
19 200,00р. V-0,1 м³/57 кг

Песочница тип1 с крышкой 1,7м (1,7x1,7x0,25)
23 550,00р. V-0,12 м³/68 кг

Песочница тип2 1,2м (1,2x1,2x0,26)
10 850,00р. V-0,11 м³/33 кг

Песочница тип2 1,5м (1,5x1,5x0,26)
12 750,00р. V-0,13 м³/40 кг

Песочница тип2 1,7м (1,7x1,7x0,26)
13 750,00р. V-0,15 м³/44 кг

Песочница тип2 с крышкой 1,2м (1,2x1,2x0,25)
16 300,00р. V-0,14 м³/35 кг

Песочница тип2 с крышкой 1,5м (1,5x1,5x0,25)
21 250,00р. V-0,16 м³/52 кг

Песочница тип2 с крышкой 1,7м (1,7x1,7x0,25)
24 550,00р. V-0,2 м³/61 кг

Песочница 2,2 м (2,2 x 2,2 x 0,25)

21 150,00р. V-0,1 м³/55 кг

Песочница 3,1 м (3,11 x 3,11 x 0,26)

34 300,00р. V-0,2 м³/119 кг

Песочница МОРЯЧОК
1,56 x 1,56 x 0,9

22 750,00р. V-0,15 м³/54 кг

Песочница МУХОМОР
1,83 x 1,8 x 1,66

32 250,00р. V-0,85 м³/60 кг

Песочный дворик
ЗНАЙКА
3,21 x 2,67 x 1,3

60 850,00р. V-1 м³/180 кг

Песочница
КОРАБЛИК
3,95 x 1,7 x 0,91

56 300,00р. V-1,4 м³/155 кг

Копия верна

Игровые комплексы

Игровой комплекс
ТРИТОН К2
7,20 х 4,49 х 2,93

224 200,00р. V-6.45 м3/615 кг

Игровой комплекс
ФРЕГАТ
6,38 х 4,84 х 2,93

238 450,00р. V-9 м3/905 кг

Игровой комплекс
ПРОВИДЕНИЯ
9,62 х 6,93 х 2,93

305 650,00р. V-8,5 м3/780 кг

Игровой комплекс
ТИТАН
7,27 х 6,89 х 2,93

353 100,00р. V-13 м3/1170 кг

Игровой комплекс
ТИТАН-2
7,29 х 6,90 х 2,88

282 150,00р. V-9 м3/930 кг

Игровой комплекс
УЛЛИС
8,97 х 7,29 х 2,92 м

394 050,00р. V-15 м3/1370 кг

Игровой комплекс
ГУЛЛИВЕР
9,62 х 6,70 х 2,93

400 600,00р. V-11 м3/1390 кг

Игровой комплекс
РИФ
10,25 х 9,03 х 3,63

461 450,00р. V-18,7 м3/1460 кг

Игровой комплекс
АЙСБЕРГ
9,39 х 8,89 х 2,93

505 250,00р. V-21,7 м^3/1680 кг

Теневые навесы

Теневой навес
(веранда) - 17,8 м.кв.
4,22 х 4,22 х 3,5

309 300,00р. V-6,9 м3/1840 кг

Теневой навес
(веранда) - 26,7м.кв.
6,33 х 4,22 х 3,5

453 600,00р. V-8,8 м3/2480 кг

Теневой навес
(веранда) - 35,6м.кв.
8,44 х 4,22 х 3,5

576 600,00р. V-10,8 м^3/3163 кг

Копия верна

Серия ЧЕМПИОН ГТО

СК ГТО ЧЕМПИОН В06-08 4,71 x 3,38 x 2,66 94 950,00р. V-1,15 м³/340 кг	СК ГТО ЧЕМПИОН В06-09 2,9 x 2,83 x 2,66 105 700,00р. V-0,89 м³/333 кг
СК ГТО ЧЕМПИОН В07-01 6,63 x 1,9 x 2,66 80 200,00р. V-1,14 м³/311 кг	СК ГТО ЧЕМПИОН В07-02 3,97 x 1,52 x 2,66 68 950,00р. V-0,93 м³/263 кг
СК ГТО ЧЕМПИОН В08-01 5,61 x 2,9 x 2,66 131 450,00р. V-1,5 м³/421 кг	СК ГТО ЧЕМПИОН В08-02 6,91 x 1,52 x 2,66 102 150,00р. V-1,44 м³/438 кг
СК ГТО ЧЕМПИОН В08-03 5,61 x 2,9 x 2,66 132 800,00р. V-1,7 м³/439 кг	СК ГТО ЧЕМПИОН В08-04 5,58 x 3,48 x 2,66 127 950,00р. V-1,57 м³/446,5 кг
СК ГТО ЧЕМПИОН В08-05 5,58 x 5,41 x 2,66 168 900,00р. V-1,9 м³/616,5 кг	СК ГТО ЧЕМПИОН В08-06 5,31 x 4,95 x 2,66 153 900,00р. V-1,89 м³/598 кг
СК ГТО ЧЕМПИОН В13-01 7,72 x 6,36 x 2,66 154 800,00р. V-1,9 м³/616,5 кг	

Копия верна

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

0001000

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ RA.RU.610960 (номер свидетельства об аккредитации) № 0001000 (учетный номер бланка)

Копия верна

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью «Экологические проекты ЦЧР» (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

(ООО «Экопроект ЦЧР») ОГРН 1043600040032

Директор, Экологическое проектное бюро "Экопроект ЦЧР-ДВ" г. Владивосток, Филиал ООО "Экологическое проектное бюро "Экопроект ЦЧР-ДВ" г. Воронеж

место нахождения 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 12А, офис 4 (адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 01 июля 2016 г. по 01 июля 2021 г.

Руководитель (заместитель Руководителя) органа по аккредитации (подпись) Н.С. Султанов (Ф.И.О.)

М.П.

ЗАО «ОПЦИОН», Москва, 2014 год, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

"Экологические проекты ЦЧР-Дальний Восток",
Филиал ООО "Экологические проекты ЦЧР"

Прошито пронумеровано и скреплено печатью
15 (пятнадцать) листов.
"19" апреля 2019г