

Администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Половникова Алексея Анатольевича, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Лигамент», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кузнецова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского и Бюджетного кодексов Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Архангельской области, на основании проведения электронного аукциона (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0124300006419000069 от 03 июня 2019 г.), ИКЗ 193292200696529220100100140310000000, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по благоустройству общественной территории сквер по ул.Победы, п.Октябрьский ул.Победы в соответствии с условиями настоящего Контракта, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в соответствии с проектной документацией (приложение №3), в объемах, указанных в локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик принимает и оплачивает работы Подрядчика на условиях, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

СТАТЬЯ 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет 2 999 000 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС) (далее - Цена Контракта), и является твердой на весь срок выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта.

Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в соответствии с порядками исполнения бюджета.

Оплата осуществляется без аванса, по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 30 дней со дня получения счета-фактуры (счета на оплату), акта выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписанных сторонами.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат. В Цену Контракта включены все виды расходов, включая: все налоги; расходы на перевозку, страхование, сборы и другие обязательные платежи, связанные с выполнением работ; стоимость материалов; понижающий коэффициент на основании результатов проведения электронного аукциона, издержки и иные расходы Подрядчика, прямо не упомянутые, но необходимых для выполнения работ по Контракту.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена в сторону уменьшения в случае:

а) Подрядчик не сможет обосновать Цену Контракта в Акте выполненных работ формы КС-2;

б) Подрядчик не представит подтверждающие документы на цену материалов, в которых отсутствует код материальных ресурсов соответствующего шифра расценки работ в представленном Акте выполненных работ формы КС-2;

в) в том случае, если требования к качеству выполненных работ не соблюдены, а дальнейшее исправление некачественно выполненных работ невозможно или нецелесообразно;

г) неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, на сумму неустоек и штрафов, предусмотренных настоящим Контрактом;

д) невыполнения определенных работ, указанных в Сметной документации, в том числе непредвиденных расходов;

е) уменьшение предусмотренного Контрактом количества товара, объема работы или услуги не более чем на десять процентов.

2.6. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) сроков исполнения Контракта и (или) работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ на Объекте с даты заключения настоящего контракта и завершить и сдать Заказчику все предусмотренные контрактом работы по 02.09.2019 г.

3.2. На момент подписания настоящего контракта даты начала и окончания выполнения всех работ на Объекте являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения данных сроков.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Выделить ответственного представителя для постоянной связи с Подрядчиком, решения всех возникающих при исполнении настоящего контракта оперативных вопросов.

4.1.2. Принять фактически выполненные в соответствии с Техническим заданием объемы работ, либо направить мотивированный отказ в приемке указанных работ.

4.1.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.4. В случае необходимости приостановки работ по причинам, исходящим от Заказчика, Заказчик обязан за один день до приостановки работ, известить об этом Подрядчика.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В случае ненадлежащего исполнения обязательств (несвоевременное, неполное либо некачественное выполнение работ по контракту) Заказчик вправе применить штрафные санкции предусмотренные разделом 9.

4.2.2. Проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных контрактом. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода работ на Объекте, в том числе Заказчик вправе производить соответствующие записи в журнале производства работ на Объекте, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий настоящего контракта и приложений к нему.

4.2.3. Координировать работу Подрядчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.4. Корректировать задания по выполнению работ без изменения объемов и стоимости работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом о контрактной системе и контрактом.

4.2.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе, состоянии выполняемых работ и документацию по исполнению условий данного контракта.

4.2.6. Давать обязательные для Подрядчика указания о необходимости учета конкретных (специфических) обстоятельств, условий, возникающих при выполнении работ, исходя из особенностей предмета настоящего контракта.

4.2.7. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом и приложениями к нему.

4.2.8. При обнаружении отступлений от условий настоящего контракта, которые могут понизить качество работ, или иных недостатков, требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.9. Не принимать и не оплачивать работы, выполненные с отступлением от условий настоящего контракта, проектно-сметной документации, Технического задания, требований нормативно-технической документации.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить работы на Объекте с надлежащим качеством, в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте, Техническом задании, проектно-сметной документации, графике производства работ и сдать работы Заказчику в предусмотренные сроки и в установленном порядке.

4.3.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему в полном соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, государственными и ведомственными стандартами, строительными нормами и правилами, Техническим заданием.

4.3.3. Обеспечить в ходе производства работ на Объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную ответственность перед третьими лицами и контролирующими органами.

4.3.4. При необходимости за счет собственных сил и средств получить согласования и разрешения на производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, автомобильных дорог и т.д. Обеспечить выполнение условий согласований и разрешений, полученных для проведения работ в охранных зонах.

4.3.5. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Представлять Заказчику паспорта, сертификаты на применяемые материалы, исполнительную документацию, документацию, подтверждающую стоимость материалов. Качество материалов Подрядчика должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и другим документам, определяющим качество материалов в соответствии с действующими нормативными актами.

4.3.7. В период выполнения работ вести исполнительную документацию (журнал производства работ), в соответствии с нормативными документами, и по окончании работ передать ее Заказчику.

4.3.8. Предоставлять Заказчику журнал производства работ для внесения замечаний по результатам приемки выполненных работ, промежуточной плановой оценки и внеплановых проверок качества выполнения работ.

4.3.9. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от отходов с вывозом мусора, образующегося при производстве работ по настоящему контракту.

4.3.10. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию о ходе выполнения работ, в том числе на электронных носителях, посредством телефонной, факсимильной связи.

4.3.11. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования и другого имущества, необходимого для производства работ на Объекте. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или

инного имущества, переданного Заказчиком Подрядчику в связи с исполнением настоящего контракта.

В случае повреждения или утраты имущества, переданного Заказчиком Подрядчику в связи с исполнением настоящего контракта, Подрядчик обязан возместить Заказчику возникшие в связи с повреждением или утратой такого имущества убытки.

4.3.12. Подрядчик обязан выполнить работы по стоимости, определяемой в соответствии с нормативными документами по определению проектно-сметной стоимости, а в случаях установления Заказчиком и (или) уполномоченными контрольными органами несоответствия условий об объемах и стоимости работ, установленных в контракте, фактически выполненным объемам работ, а также их стоимости в результате указания в контракте расценок и коэффициентов, отличных от показателей, определяемых в соответствии с нормативными документами по определению сметной стоимости, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования Заказчика.

4.3.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока в соответствии с п. 7.2. настоящего контракта. Исправлять недостатки и дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

4.3.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

4.3.15. Разработать график производства работ и представить на утверждение Заказчику в течение 3 дней с даты заключения настоящего контракта.

4.3.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Заказчик назначает своего представителя, который принимает выполненные работы, выдает технические решения по вопросам, возникшим в ходе производства работ.

5.2. Подрядчик информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

5.3. Если закрытие строительных работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за счет собственных сил и средств обеспечить доступ Заказчику к проверяемому скрытому элементу конструкции, месту работ, а по окончании проверки выполнить восстановление так же за счет собственных сил и средств.

5.4. Подрядчик извещает Заказчика о завершении выполненных по настоящему контракту работ и готовности к сдаче-приемке.

5.5. Подрядчик за 3 (три) дня до начала приемки передает Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, документы подтверждающие качество и стоимость работ, в составе, определенном ГОСТ, СНиП, Техническим заданием.

5.6. Приемка фактически выполненных по настоящему контракту работ производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на бумажном носителе в двух экземплярах, а также исполнительной и иной документации, определяемой Техническим заданием, в соответствии с требованиями к технологии и к качеству работ, установленными действующими нормативно-техническими документами, а также Техническим заданием Заказчика.

5.7. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от условий настоящего контракта, ухудшающих качество работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику письменно или посредством телефонной, факсимильной связи.

5.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика отчетных документов контракта, Заказчик обязан рассмотреть результаты выполненных работ и направить Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ в приемке работ.

5.9. В случае мотивированного отказа в приемке работ Заказчиком составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Подрядчик обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки, и повторно направить Заказчику акты о приемке выполненных работ.

5.10. В случае непредставления Подрядчиком надлежащим образом оформленной документации или какой-то ее части, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ.

5.11. Если Подрядчик не предоставил исполнительную документацию, документацию подтверждающую качество применяемых материалов и выполненных работ, документацию подтверждающую стоимость материалов - работы не принимаются.

5.12. В случае обнаружения отступлений от требований Технического задания, действующих нормативных технических документов, проектно-сметной документации, технологии выполнения работ, работы не принимаются до полного устранения замечаний Заказчика в указанный им срок.

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет, доведя уровень выполнения работ до допустимого согласно требований ГОСТ, СНиП, действующих нормативных технических документов и Технического задания Заказчика.

5.13. Заказчик, обнаруживший после приемки недостатки или отступления в работе от условий настоящего контракта, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика с момента их обнаружения, для их устранения в разумный срок, путем составления дефектного акта с приглашением сторон.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

6.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком недостатков и дефектов составляет 3 (три) года с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Срок устранения недостатков и дефектов не может превышать 14 (четырнадцать) дней.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

Если Подрядчик не устраняет недостатки и дефекты в сроки, установленные в акте, недостатки и дефекты могут быть устранены силами третьих лиц с отнесением затрат на счет Подрядчика.

6.5. В случае выявления недостатков и дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения прерывается в соответствии с положениями статьи 755 Гражданского кодекса РФ

на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков и дефектов, что оформляется соответствующим актом.

6.6. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту при выполнении работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

СТАТЬЯ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

СТАТЬЯ 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

8.1. Размер обеспечения исполнения контракта – 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта и составляет 169 257 (Сто шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят семь) рублей 89 коп.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ст.37 п.1 «Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона» Федерального закона Российской Федерации 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года размер обеспечения исполнения контракта составляет 253 886 (Двести пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 84 копейки или размер обеспечения исполнения контракта составляет 169 257 (Сто шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят семь) рублей 89 копеек в соответствии с п.2 и п.3 ст.37. Федерального закона Российской Федерации 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года).

Способы обеспечения исполнения контракта определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком.

Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, подлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Денежные средства, вносимые на указанный заказчиком счет, должны быть перечислены в размере, установленном настоящим Контрактом.

Факт внесения денежных средств подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Срок предоставления обеспечения исполнения контракта – одновременно с подписанным проектом контракта со стороны участника электронного аукциона, с которым заключается контракт.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств **ИНН 2922006965 КПП 292201001 Отделение Архангельск г. Архангельск БИК 041117001 р/счет 40302810600003000117 Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области), л/счет 05243010180. В поле «назначение платежа» указать «Обеспечение исполнения муниципального контракта по благоустройству общественной территории сквер по ул.Победы, п.Октябрьский ул.Победы».**

8.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчику. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчику в письменном требовании.

8.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчику своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

8.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями настоящего контракта.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте:

размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом;

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня).

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 настоящих Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил), в размере 10 процентов цены контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 3 процента цены контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

СТАТЬЯ 10. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

10.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану Строительной площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения.

10.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

10.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке эксплуатирующей организации Подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в следующих случаях:

12.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

12.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Графиком производства работ, более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

12.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

12.2.4. Установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии.

12.2.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

12.2.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

12.2.7. Наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний

завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.4. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет Подрядчик.

12.5. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения Контракта до момента заключения Контракта на проведение работ по строительству (капитальному ремонту) Объекта с новым Подрядчиком несет Заказчик.

12.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

12.7. При расторжении настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Работ, выполненных Подрядчиком.

СТАТЬЯ 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного его исполнения.

13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном Реестре в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.

13.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой, факсимильной связью, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и его получение с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

16.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

16.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области.

16.8. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течении 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

Приложениями к настоящему Контракту являются:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.

Приложение № 3 – Проектная документация.

СТАТЬЯ 18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области 165210, Архангельская область, Устьянский район, пос.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.13 ИНН 2922006965, КПП 292201001 л/с № 03243010180 в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу БИК 041117001 р/счет 40204810800000000254  М.П. _____ А.А. Половников	Общество с ограниченной ответственностью «Лигамент» ИНН: 2901290010 КПП: 290101001 Юридический адрес: 163000, Российская Федерация, Архангельская область, г.Архангельск, Троицкий пр-кт, 106 офис (квартира) 58 Почтовый адрес: 163000, Российская Федерация, 29 Архангельская область, г.Архангельск, Троицкий пр-кт, 106, Квартира (офис) 58 Телефон: 7-921-4004477 E-Mail: office@ligament.ru Банковские реквизиты: АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК БИК: 041117601 Рас/с: 40702810904000003698 Кор/с: 30101810100000000601 Директор _____ Кузнецов А.Н. М.П. _____ 
--	---

Техническое задание на выполнение работ
Благоустройство общественной территории сквер по ул.Победы,
п.Октябрьский ул.Победы

Место выполнения работ: территория сквер по ул.Победы, п.Октябрьский ул.Победы

Сроки (периоды) выполнения работ: с момента заключения контракта по 02 сентября 2019 г.

Виды работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 5. Тротуары (тип 2) 432,3 м2 + 187 м2= 619,3 м2					
33	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,6193 <i>619,3*0,1/100</i>	ТЕР27-04-001- 01	
34	Песок природный для строительных: работ средний	м3	68,123 <i>110*0,6193</i>	ТССЦ-408- 0122	
249	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	61,93 <i>619,3/10</i>	ТЕР27-07-005- 01	
250	Песок природный для строительных: работ средний	м3	-3,0965 <i>-0,05*61,93</i>	ТССЦ-408- 0122	
251	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3,0965	ТССЦ-407- 0028	
38	Плитка фигурная тротуарная: красная толщина 80 мм	м2	190,74 <i>10,2*18,7</i>	ТССЦ-403- 8822	
39	Плитка фигурная тротуарная: серая толщина 80 мм	м2	440,946 <i>10,2*43,23</i>	ТССЦ-403- 8821	
Раздел 6. Бордюр тротуаров 125,5 м					
40	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,255 <i>125,5/100</i>	ТЕР27-02-010- 02	
252	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-7,4045 <i>-5,9*1,255</i>	ТССЦ-401- 0006	
253	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	6,364 <i>7,4*0,86</i>	ТССЦ-401- 0006	
254	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,0753 <i>-0,06*1,255</i>	ТССЦ-402- 0004	
255	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,024849 <i>0,0753*0,33</i>	ТССЦ-402- 0004	
41	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	126	ТССЦ-403- 8023	

Раздел 15. Ремонт стеллы

173	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	1 м3 бетона	1	ТЕРр69-19-10	
174	Устройство поясов: в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0,01 1/100	ТЕР06-01-035-01	
175	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-1,015 -101,5*0,01	ТССЦ-401-0066	
176	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300)	м3	1,015	ТССЦ-401-0068	
177	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,125 -12,5*0,01	ТССЦ-204-0100	
178	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	0,027 (16,3+10,7)/1000	ТССЦ-204-0100	
179	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,67 167/100	ТЕР11-01-011-01	
180	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,67	ТЕР11-01-011-02	
181	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	100 м2 тротуара	1,69 169/100	ТЕР27-07-003-01	
182	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	100 м2 облицованной поверхности	0,41 41/100	ТЕР15-01-016-02	
183	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	100 м2 облицованной поверхности	0,95 95/100	ТЕР15-01-016-02	
184	Плитки керамические фасадные и ковры из них: неглазурованные гладкие толщиной 9 мм	м2	-95	ТССЦ-101-0278	
185	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые	м2	95	ТССЦ-101-5601	
186	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением объемной георешетки: с последующей засыпкой грунтом	100 м2 поверхности откосов	0,65 65/100	ТЕР27-08-003-01	
187	Семена газонных трав (смесь)	кг	17,55 27*0,65	ТССЦ-414-0137	

188	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2	100 м2 поверхности облицовки	0,1904 <i>1,6*0,7*17/100</i>	ТЕР15-01-001-01	
189	Детали крепления массой до 0,001т	т	0,068 <i>0,001*4*17</i>	ТССЦ-101-1716	
190	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные I группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м2	-19,04	ТССЦ-412-0086	
191	Плиты гранитные	шт.	13	коммерческое предложение	
Перевозка					
263	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км II класс груза	1 т груза	1,53 <i>3-1,47</i>	ТССЦг-03-02-02-200	
264	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза	1 т груза	1,53 <i>3-1,47</i>	ТССЦг-03-02-02-201	
Раздел 16. Ремонт памятника 2					
193	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,17 <i>17/100</i>	ТЕР11-01-011-01	
194	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,17	ТЕР11-01-011-02	
195	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	100 м2 тротуара	0,17 <i>17/100</i>	ТЕР27-07-003-01	
Раздел 17. Валка и отвозка деревьев					

196	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	1 м3 дерева	203,84 0,14*8*182	ТЕРр68-34-4	
197	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	1 м3 дерева	29,412 0,114*6*43	ТЕРр68-34-1	
198	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого	1 т груза	163,275 0,7*(203,84+29,41)	ТССЦнг-01-01-007	
199	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 7 км I класс груза	1 т груза	163,275	ТССЦнг-03-01-01-007	
200	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	100 пней	2,25 (182+43)/100	ТЕР01-02-105-03	
201	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	22,5 0,1*225	ТССЦнг-01-01-01-043	
202	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	22,5	ТССЦнг-03-21-01-007	
203	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	1 га	0,4	ТЕР01-02-112-03	
204	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	1 га	0,4	ТЕР01-02-114-03	
205	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	11,2	ТССЦнг-01-01-01-043	

206	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	I т груза	11,2	ТССЦпг-03-21-01-007	
Раздел 18. Планировка территории					
207	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта недобора	0,03475 34,75/1000	ТЕР01-01-049-02	
Подвозка растительного грунта					
Раздел 19. Наружное освещение					
222	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м кабеля	0,42 42/100	ТЕРм08-02-148-02	
223	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,042 42/1000	ТССЦ-501-8287	
224	Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий»	1 шт.	4	ТЕРм08-02-369-04	
225	Тротуарный светодиодный светильник 12W	шт	4	прайс	
Кабель связи					
228	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	1 км трубопровода	0,042 42/1000	ТЕР22-01-021-01	
229	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	-42,42 -1010*0,042	ТССЦ-507-3683	
230	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром: 32 мм	10 м	4,242 42,42/10	ТССЦ-103-2473	
231	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0147 42*0,7*0,5/1000	ТЕР01-01-004-05	
232	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов I	1000 м3 грунта	0,0147	ТЕР01-01-033-01	

Условия выполнения работ

- Работы выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием, условиями муниципального контракта, требованиями, предъявляемыми к выполнению работ.

Требования к качеству выполняемых работ

Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями:

1. СНиП III-10-75. Благоустройство территорий;
2. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
3. ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (постановление Госстандарта РФ от 11.10.1993 № 221);

4. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (17.03.2004 г.);

5. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007;

6. Гражданского кодекса, часть II, ст. 751;

7. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства":

-20. Устройство наружных электрических сетей;

-20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ;

-20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно;

-20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

и (или)

-33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

-33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

Запрещено применение несертифицированных и не имеющих соответствующих паспортов изделий и материалов.

До начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику документы, подтверждающие качество применяемых материалов.

После окончания работ участок благоустройства должен быть очищен от строительных материалов посторонних предметов, не имеющих отношения к его обустройству. В случае утраты или порчи при производстве работ исправного состояния дорожных сооружений, строений, коммуникаций, зеленых насаждений вдоль улицы и дороги по вине Подрядчика нарушенное благоустройство в течение недели должно быть восстановлено до первоначального состояния за счет Подрядчика.

Требования к результатам работ и сроку гарантии качества

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, предъявленным в муниципальном контракте. Если в процессе выполнения будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан устранить выявленные нарушения.



ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК

Министерство образования № 2 к Контракту
ОАО «Сбербанк России» от 01.06.2019 г. № 351
ОГРН ВЕДОМОСТИ: 10520000000000000000

2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство общественной территории сквер по ул.Победы, п.Октябрьский ул.Победы (доказательная смета)

Основание:

Сметная стоимость _____	_____ 2999,000	тыс. руб.
строительных работ _____	_____ 2749,633	тыс. руб.
монтажных работ _____	_____ 16,103	тыс. руб.
Средства на оплату труда _____	_____ 27,792	тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____	_____ 1994,1	чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на														
№ п/п	Обоснование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Загр. тр. раб.-х не занятых обслуж. машин		
				Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплат труда	Экспл. маш.	в т.ч. оплат труда	на ед-цу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 5. Тротуары (тип 2) 432,3 м2 + 187 м2 = 619,3 м2

Раздел 5. Тротуары (тип 2) 432,3 м2 + 187 м2 = 619,3 м2

33	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,6193 619,3*0,1/100	3530,86	3345,39	19,15	2187	103	2072	12	15,72	9,74
На единицу в ценах 2001г.					166,32	224,44				139		13,88	8,6
ВСЕГО на физобъем (0,6193)					3530,86	3345,39	19,15						
Накладные расходы 149% ФОТ (от 242)					166,32	224,44							
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 242)					2187	2072	12						
Итого с накладными и см. прибылью					103	139							
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 242)					361								
Итого с накладными и см. прибылью					195								
Итого с накладными и см. прибылью					2743								
34	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	68,123 110*0,6193	79,38		79,38	5408			5408		
На единицу в ценах 2001г.													
ВСЕГО на физобъем (68,123)					79,38		79,38						
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)					5408		5408						
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)													
Итого с накладными и см. прибылью					5408								
24	ТЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	61,93 619,3/10	156,6	19,98	4,74	9698	8167	1237	294	10,5	650,27
На единицу в ценах 2001г.					131,88	0,82				51		0,06	3,72
ВСЕГО на физобъем (61,93)					156,6	19,98	4,74						
Накладные расходы 149% ФОТ (от 8 218)					131,88	0,82							
Итого с накладными и см. прибылью					9698	1237	294						
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)					8167	51							
Итого с накладными и см. прибылью					12245								

22

39 ТССЦ-403-8821
Приказ
Минстроя
России от
11.11.15
№800/пр

Плитка фигурная
тротуарная: серая
толщина 80 мм

м2

440,946
10,2*43,23

126,4

126,4

55736

55736

На единицу в ценах 2001г.

ВСЕГО на физобъем (440,946)

Накладные расходы: 149% ФОТ (от 0)

Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)

Итого с накладными и см. прибылью

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Тротуары (тип 2) 432,3 м2 + 187 м2 = 619,3 м2

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Тротуары (тип 2) 432,3 м2 + 187 м2 = 619,3 м2

Раздел 6. Бордюр тротуаров 125,5 м

40 ТЕР27-02-010-02

Установка бортовых
каменных бетонных:
при других видах
покрытий

100 м
бортового
камня

1,255
125,5/100

5087,15

113,13

4124,97

6384

1066

142

5176

76,08

95,48

На единицу в ценах 2001г.

ВСЕГО на физобъем (1,255)

849,05

5087,15

849,05

6384

142

5176

0,68

0,85

				1066	15				
Накладные расходы 149% ФОТ (от 1 081)				1611					
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 1 081)				873					
Итого с накладными и см. прибылью				8868					
25	ТССЦ-401-	Бетон тяжелый,	м3	660,41	-4890				
2	0006	класс: В15 (М200)							
Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр									
На единицу в ценах 2001г.									
ВСЕГО на физобъем (-7,4045)				660,41					
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)				-4890					
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)									
Итого с накладными и см. прибылью				-4890					
25	ТССЦ-401-	Бетон тяжелый,	м3	660,41	4203				
3	0006	класс: В15 (М200)							
Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр									
На единицу в ценах 2001г.									
ВСЕГО на физобъем (6,364)				660,41					
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)				4203					
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)									
Итого с накладными и см. прибылью				4203					
25	ТССЦ-402-	Раствор готовый	м3	571,66	-43				
4	0004	кладочный							
Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр									
На единицу в ценах 2001г.									
ВСЕГО на физобъем (-0,0753)				571,66					
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)				-43					

Накладные расходы																15		0,85	
Сметная прибыль												1611							
Итого по разделу 6 Бордюры тротуаров 125,5 м												873							
												95871						95,48	
																		0,85	
Раздел 15. Ремонт стеллы																			
17	ТЕР69-19-3	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	1 м3 бетона	1	1037,61	684,95				1038	353	685				31,32		31,32	
На единицу в ценах 2001г.																			
ВСЕГО на физобъем (1)																			
Накладные расходы 82% ФОТ (от 353)																			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 353)																			
Итого с накладными и см. прибылью																			
17	ТЕР06-01-4	Устройство поясов: в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0,01	191932,3	13305,19	166604,7			1919	120	133				1666	1016,26	10,16	
На единицу в ценах 2001г.																			
ВСЕГО на физобъем (0,01)																			
Накладные расходы 110% ФОТ (от 132)																			
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 132)																			
Итого с накладными и см. прибылью																			

17	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	0,027 (16,3+10,7)/100 0	6521,81	6521,81	176	176	176		
8	Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр										
На единицу в ценах 2001г.											
ВСЕГО на физобъем (0,027)					6521,81	6521,81					
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)					176	176					
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0)											
Итого с накладными и см. прибылью					176						
17	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,67 167/100	1729,46	63,93	1251,07	2888	692	107	2089
9	Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр										
На единицу в ценах 2001г.					414,46	21,65				36	1,27
ВСЕГО на физобъем (1,67)					1729,46	63,93	1251,07				2,12
Накладные расходы 129% ФОТ (от 728)					414,46	21,65					
Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 728)					2888	107	2089				
Итого с накладными и см. прибылью					692	36					
Накладные расходы 129% ФОТ (от 728)					939						
Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 728)					464						
Итого с накладными и см. прибылью					4291						
18	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,67	651,7	22,36	618,84	1088	18	37	1033
0	Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр										1,67
На единицу в ценах 2001г.					10,5	7,16					
Кoeffициенты к позиции:					325,85	11,18	309,42			12	0,42
Итого на единицу с учетом "Добавить до тол. 30 мм, K=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАГ=2 к расх.; ТЗМ=2)"					5,25	3,58					0,7
ВСЕГО на физобъем (1,67)					651,7	22,36	618,84				
					10,5	7,16					
					1088	37	1033				

18 3	ТЕР15-01-016-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	100 м2 облицованно й поверхности	0,95 95/100	14573,14	70,43	10682,91	13844	3629	67	10148	307,8	292,41
На единицу в ценах 2001г.					3819,8	22,03				21		1,32	1,25
ВСЕГО на физобъем (0,95)					14573,14	70,43	10682,91						
Накладные расходы 110% ФОТ (от 3 650)					3819,8	22,03							
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 650)					13844	67	10148						
Итого с накладными и см. прибылью					3629	21							
Итого с накладными и см. прибылью					4015								
Итого с накладными и см. прибылью					1706								
Итого с накладными и см. прибылью					19565								
18 4	ТССЦ-101-0278 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Плитки керамические фасадные и ковры из них: неглазурованные гладкие толщиной 9 мм	м2	-95	95,74		95,74	-9095			-9095		
На единицу в ценах 2001г.													
ВСЕГО на физобъем (-95)					95,74		95,74						
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)					-9095		-9095						
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 0)													
Итого с накладными и см. прибылью					-9095								
18 5	ТССЦ-101-5601 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые	м2	95	137,31		137,31	13044			13044		
На единицу в ценах 2001г.													
ВСЕГО на физобъем (95)					137,31		137,31						
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)					13044		13044						
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 0)													
Итого с накладными и см. прибылью					13044								

18 6	ТЕР27-08-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением объемной георешетки: с последующей засыпкой грунтом	100 м2 поверхности откосов	0,65 <i>65/100</i>	12539,99	412,83	11927,52	8151	130	268	7753	15,72	10,22
		На единицу в ценах 2001г.			199,64	41,11				27		2,73	1,77
		ВСЕГО на физобъем (0,65)			12539,99	412,83	11927,52						
		Накладные расходы 149% ФОТ (от 157)			199,64	41,11							
		Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 157)			8151	268	7753						
		Итого с накладными и см. прибылью			130	27							
18 7	ТСЦ-414-0137 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Семена газонных трав (смесь)	кг	17,55 <i>27*0,65</i>	181,8		181,8	3191			3191		
		На единицу в ценах 2001г.											
		ВСЕГО на физобъем (17,55)			181,8		181,8						
		Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)			3191		3191						
		Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)											
		Итого с накладными и см. прибылью			3191								
18 8	ТЕР15-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2	100 м2 поверхности облицовки	0,1904 <i>1,6*0,7*17/100</i>	204856,6	342,67	187779,1	39005	3186	65	35754	1175,2	223,76
		На единицу в ценах 2001г.			16734,85	70,03				13		4,27	0,81
		ВСЕГО на физобъем (0,1904)			204856,6	342,67	187779,1						
		Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)			16734,85	70,03							
		Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)			39005	65	35754						

				3186	13				
Накладные расходы 110% ФОТ (от 3 199)				3519					
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 199)				1496					
Итого с накладными и см. прибылью				44020					
18	ТССП-101-1716	Детали крепления массой до 0,001т	т	11113,8	11113,8	756			756
Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр									
На единицу в ценах 2001г.				11113,8	11113,8				
ВСЕГО на физобъем (0,068)				756	756				
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)									
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 0)									
Итого с накладными и см. прибылью				756					
19	ТССП-412-0086	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород	м2	1849,64	1849,64	-35217			-35217
Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр									
На единицу в ценах 2001г.				1849,64	1849,64				
ВСЕГО на физобъем (-19,04)				-35217	-35217				
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)									
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 0)									
Итого с накладными и см. прибылью				-35217					
19	коммерческое предложение	Плиты гранитные	шт.	3476,59	3476,59	45196			45196
Итого с накладными и см. прибылью									

На единицу в ценах 2001г.		3476,59	3476,59						
ВСЕГО на физобъем (13)		45196	45196						
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0)									
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 0)									
Итого с накладными и см. прибылью		45196							

Перевозка

26	ТССПг-03-	Перевозка	1 т груза	1,53	237,64	237,64	364	364		
3	02-02-200	строительных		3-1,47						
	Приказ	грузов (кроме								
	Минстроя	массовых								
	России от	навалочных,								
	11.11.15	перевозимых								
	№800/пр	автомобилями-								
		самосвалами, а								
		также бетонных и								
		железобетонных								
		изделий, стеновых и								
		перегородочных								
		материалов,								
		лесоматериалов								
		круглых и								
		пиломатериалов,								
		включенных в								
		таблицу 03-01),								
		бортовым								
		автомобилем								
		грузоподъемностью								
		5 т, на расстояние								
		до 200 км II класс								
		груза								
На единицу в ценах 2001г.					237,64	237,64				
ВСЕГО на физобъем (1,53)					364	364				

[illegible]

8,59

46,08

8,59

46,08

8,59

6,72

0,22

0,17

0,07

20	ТССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 7 км I класс груза	1 т груза	11,2	12,34	12,34	138	138	138				
6		На единицу в ценах 2001г.			12,34	12,34							
		ВСЕГО на физобъем (11,2)			138	138							
		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
		Накладные расходы					59068	4060	55008			337,67	
		Сметная прибыль					7328		273,9			182,17	
		Итого по разделу 17 Валка и отвозка деревьев					4008						
							70404					337,67	
												182,17	
		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					59068	4060	55008			338,91	
		Накладные расходы							2739			182,84	
		Сметная прибыль					7328						
		Итого по разделу 17 Валка и отвозка деревьев					4008						
							584694					338,91	
												182,84	
		Раздел 18. Планировка территории											
20	ТЕР01-01-049-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта недобора	0,03475 34,75/1000	14502,84	8461,8	26,23	504	209	294	1	557,96	19,39
7		На единицу в ценах 2001г.			6014,81	933,66				32		54,76	1,9
		ВСЕГО на физобъем (0,03475)			14502,84	8461,8	26,23						
					6014,81	933,66							
					504	294	1						
					209	32							

22 3	ТССП-501-8287 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридно й изоляцией в поливинилхлоридно й оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,042 42/1000	3063,56	3063,56	129	129	354	57	610	199	1,02	4,08
На единицу в ценах 2001г.					3063,56	3063,56								
ВСЕГО на физобъем (0,042)					129	129								
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					129									
22 4	ТЕРм08-02-369-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар вещающий»	1 шт.	4	152,52	88,38	50	610	57	354	199	1,02	4,08	
На единицу в ценах 2001г.					14,14	6,48				26		0,38	1,52	
ВСЕГО на физобъем (4)					152,52	88,38	50							
Накладные расходы 100% ФОТ (от 83)					14,14	6,48								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 83)					610	354	199							
Итого с накладными и см. прибылью					57	26								
Накладные расходы 100% ФОТ (от 83)					83									
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 83)					54									
Итого с накладными и см. прибылью					747									
22 5	прайс	Трогунный светодиодный светильник 12W	шт	4	199,48		199,48	798				798		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (4)					199,48		199,48							
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0)					798		798							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					798									

[illegible]

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах		2536	240	624	1672	18,85
Накладные расходы						3,46
Сметная прибыль		341		57		
Итого по разделу 19 Наружное освещение		201				
		25562				18,85
						3,46
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.		280700	24611	62809	193280	1994,1
Накладные расходы				3181		210,32
Сметная прибыль		34646				
Итого по смете:		17681				
Итого Строежные работы Инд. 1-2019г. к ТЕР (ред.2014г.) Арх. обл.1зона: Объекты культуры (письмо Минстроя и ЖКХ № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019г.) 331 088 * (8,28*1,003)		2749633				1983,87
Итого Монтажные работы (Инд. 1-2019г. к ТЕР (ред.2014г.) Арх. обл.1зона: Объекты культуры (письмо Минстроя и ЖКХ № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019г.) 1 939 * (8,28*1,003)		16103				208,72
Итого						10,23
Справочно, в ценах 2001г.:		2765736				1,6
Материалы						1994,1
Машины и механизмы		193280				210,32
ФОТ		62809				
Накладные расходы		27792				
Сметная прибыль		34646				
Непредвиденные 2%		17681				
Итого с непредвиденными		55315				
Без НДС		2821051				
ВСЕГО по смете		0				
		2821051				1994,1
Всего с учетом аукционного коэффициента 2821051*1,06307897304		2999000				210,32

Составил: _____

Проектная документация

Общество с ограниченной
ответственностью "ГорПроект"

Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ №0106.03-2011-2907013742-П-111 выдано 15.07.2013г.

Заказчик - администрация МО "Октябрьское"

***Благоустройство общественной
территории сквер по ул. Победы,
п. Октябрьский ул. Победы.***ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТОМ I

Раздел 2: "Схема планировочной организации земельного участка"

003-19-ПЗУ


2019



ООО "ГорПроект"

Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ
 №0106.03-2011-2907013742-П-111 выдано 15.07.2013г

Заказчик - администрация МО "Октябрьское"

Утверждаю:  А.А. Половников

Глава МО "Октябрьское"

Благоустройство общественной территории сквер
 по ул. Победы, п. Октябрьский ул. Победы

Проектная документация
 Том 1.

Раздел 2
 "Схема планировочной организации
 земельного участка"

003-19-ПЗУ

Главный инженер проекта

Генеральный директор




Мартюшов А.М

Маркова Т.В.




2019 год

ГАРАНТИЙНАЯ ЗАПИСЬ

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта



Мартюшов А.М.

						003-19-ПЗУ			
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Коробидина					П	1	
						Гарантийная запись	"ООО ГорПроект"		
ГИП		Миртошов							

Общие указания

Основные ТЭП по генплану.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Климатические условия

- ПОИСКОВАЯ ЗАПИСКА

1. Класифікація територіальних сіток

Климатическое общественно-территориальное расселение на юго-востоке Индии для такого оттока, движение носителей предусматривается только на класс и триггерные. И вконец преобразуются три зоны, ширину перекладывают один в другую - замыкаются или, раскидывая ряды со стойкой и наклонной, или такого оттока, охватывающего соответствующим преобразованным пейзажем и ландшафтом, истомленным зонам включив в себя ландшафт и проща.

В качестве основных просторазумных сооружений и малых архитектурных форм предусмотрены: босхода-ропонца, фонтан, ж/б скамейка, садовые мебель и конические напавента. Запросторазумии романт существовавшие напавентико. Золотые последствие дашинство по мейте 50% плодотворности.


2. Характеристика области

Участок, подлежащий биогосстройству - "Солер Победа", расположен в центре р.п. Октябрьский, МО "Октябрьское", Устьинского района, Архангельской области. Территория охвата с севера ограничена ул.Заводской, с запада ограничена территорией "Устьинский ЦРБ", с юга расположена ул.Светланка и восточными границами, с запада расположенными многоэтажными многоквартирными домами.

На шлюзиде бланкоустройства имеются индикаторы коммуникации: ИД-6, ИИТ - индикация дистанции, существование тактичного, индикация кабеля связи, индикация, индикация длины связи - индикация устройству под эскалой.







Рельеф в пределах площадки для строительства не ровный со значительным уклоном поверхности к ул.Замоский, характеризуется отложениями поверхности земли от 74.63 до 70.59 м.дбс.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ ИМ. БУДУ





						003-19-ПЗУ		
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, и Октябрьской ул. Победы		
Имя:	Фамилия:	Датум:	Род. дата:	Имя:	Датум:		Страница:	Листы:
Григорьев	Харьковская					Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.		
							II	2
						Общие данные:		
						"ООО ГорПрост"		
УМТ	Адресация:							


						003-19-ПЗУ			
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство общественной территория сквер по ул. Победы.	Студия	Лист	Листов
Разработка	Коробинцын						П	3	
						Пояснительная записка	"ООО ГорПроект"		
ГЭП	Митяков								




						003-19-113У			
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, и Октябрьской ул. Победы			
Изм.	Внесл	Знал	М.зам.	П.зам.	Д.зам.	Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.	Страниц	Лист	Листов
Разработка	Корректировка						11	4	
						Визуализация проекта	"ООО ГорПрост"		
ГенД	Мероприятия								










I Простл. стоника (тип 1)

Бортовой бетонный камень
по ГОСТ 6663-91 (прочность
не ниже М400, МПЗ 200)
из бетона класса В15 по
ГОСТ 26633-91*

Бетон армированный сеткой
Вр I Ø4мм в.ч. 150х150мм
В12,5 (М-150) - 150мм
Основание из ПГС - 250мм
Уплотненный грунт




II Тротуар (тип 2)

Плиты заполнить песчано-цементной
смесью состава 1:3 (насухо перемешать)
и разместить на территории на 2-3 ряда



Разрыв между бортовыми камнями Бр. 100.30.15



Примечание: предусмотреть разрывы 5мм между
бортовыми камнями через каждые 3м (через каждые 3
бортовых камня) для отвода ливневых стоков

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз.	Наименование	Площадь, м ²	Примечание
Площадки			
1	Бетонное покрытие проезжей части	748	тип 1
2	Бортовой тротуарной части из бортового бетонного камня Бр. 100.30.15	330 м	
3	Песок дорожный 1500х3000мм ПЗ-50-15-30		2 шт.
4	Техноволокно для укрепления асфальта и бетона		18,15м ²
Стенки инженерных сетей			
5	Бетонное покрытие проезжей части	992	тип 1
6	Бортовой тротуарной части из бортового бетонного камня Бр. 100.30.15	138 м	
7	Песок дорожный ПЗ-50-15-30		4 шт.
8	Техноволокно для укрепления асфальта и бетона		53 м ²
Тротуары с покрытием усиленной плитой			
9	Тротуар с покрытием усиленной плитой Бр. 100.30.15	1404	тип 2
10	Тротуар с покрытием усиленной плитой Бр. 100.30.15	1548	тип 2
11	Бортовой тротуар из бортового бетонного камня Бр. 100.30.15	1285 м	

Читается с листом ПЗУ-8

						003-19-ПЗУ		
						Заказчик: ООО ГорПромСтрой		
						Заказчик: ООО ГорПромСтрой		
						Титул: Титул		
						Титул: Титул		
						Титул: Титул		
						Титул: Титул		
						Титул: Титул		
						Титул: Титул		
						Титул: Титул		



- проксируемые клубки
- проксируемый фонтик
- проксируемая беседка ротинда
- деконток суакустуеуток деревьес с
- суакустуеуток деревьес
- проксируемый глубую сан
- проксируемые аины
- проксируемые рабаты
- проксируемая сырьё
- проксируемый чубушник
- проксируемое приращение стован
- проксируемый палебум
- проксируемые драи
- проксируемый информ(ионный) стед
- проксируемые оидыиен
- проксируемые уины
- деконструктивные фонтики
- суакустуеуток (ротарий)
- проксируемые фонтики высотой 14
- проксируемые фонтики высотой 16
- проксируемый фукон

				003-19-113У			
				Кладовище общественной территории около ул. Победы, и Октябрьский ул. Победы			
Имя, Имя.отч.	Знак	№ инв.	Дата	Лист			
Григорьев	С	С					
				Кладовище общественной территории около ул. Победы.		Страна	Лист
						11	10
				План общественной территории		"ООО ГорПрокст"	
ГШ		Масштаб					


Kernspalten:

№ поз.	Наименование породы или вида насаждения	обозначение на плане	Примечание	Высота	КОД
1	Береза, тополь		существующие		
2	Существующий тополь, береза.		см. ведомость демонтажа		
3	Проектируемая ель голубая (колочая)		47шт.		10 696 СП "Природа"
4	Проектируемые липы (Мелколистная)		18шт.	140-160см	3 653 СП "Природа"
5	Проектируемая рябина (Алая)		32шт.	20-30см	СХПК "Майский"
6	Проектируемая сирень (обыкновенная сиреневая)		22шт.	80-100см	13 065 СП "Природа"
7	Проектируемый жасмин (обыкновенный)		67шт.	50-80см	СХПК "Майский"
8	Проектируемые клумбы - бархатцы (Кармен)		141,3м²		
9	Проектируемый газон (травяная смесь "Лилипут")		5721м²		

Примечание:

- 1) Саженцы ели голубой, липы мелколистной, сирени обыкновенной взяты из садового центра "Природа", расположенного в г.Архангельск ул.Валыкина 6. Саженцы рябины алой и жасмина обыкновенного взяты из СХПК "Майский", расположенного в г.Вологда.
- 2) Минимальный шаг между саженцами (кроме того, что указан на "Плане озеленения территории") составляет:
 - для "голубой" ели - 2-3м
 - для липы "мелколистной" - 3-4м
 - для рябины "алой" - 4-5м
 - для сирени сорта "жасминка" - 2,5м
 - для чубушника "вечного" - 2м
- 3) Работы по озеленению территории производить после устройства проездов, стоянок, тротуаров.
- 4) Вдоль проездов высевать двойную норму газонных семян на ширину 0,5 метров.
- 5) Для посева газона создать плодородный слой толщиной 0,2 метра.
- 6) Состав газонной смеси семян трав "Лилипут" состоит из таких трав, как: овсяница красная SERGEI - 25%, овсяница красная изменчивая CHANCELLOR - 20%, овсяница красная волосовидная CAROUSEL - 10%, овсяница красная MYSTIC - 10%, мятлик луговой SOBRA/EVORA - 20%, полевица тонкая HIGHLAND - 10%, полевица побегоносная KROMI - 5%.
- 7) Уход за зелеными насаждениями предусмотреть в течении года до сдачи их в эксплуатацию.
- 8) Процент естественного отпада деревьев и кустарников принять равным 10% от их общего количества.
- 9) Все работы по благоустройству территории проводить в соответствии с требованиями СНиП III-10-75 "Благоустройство территории".


						003-19-ПЗУ			
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коробидина						П	11	
						Ведомость озеленения	"ООО ГорПроект"		
ГИП	Мирошников								




Ведомость малых архитектурных форм

Поп.	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
а		Дерево	3	
б		002303 - Диван садово-парковый на чугунных ножках	26	http://kai.com
в		001114 - Урна железобетонная	19	http://kai.com
г		Информационный стенд	7	
д		Скамья	2	
е		Фонтан	1	
ж		Бюсты-рельефы	1	том 2
и		Механический пиллаж с высотой стрелы 3м	1	
к		Ограждение	36м	
л		Колонный указатель	1	
м		Полусфера	3	
н		Мраморные плиты	17	
о		Кованное ограждение	1	
п		Дорожный знак 3.1 "Выезд запрещен"	2	
р		Дорожный знак 6.4 "Парковка"	1	
с		002712 - Стойка велосипедная оцинкованная	2	http://kai.com


002303 - Диван садово-парковый на чугунных ножках (б)



001114 - Урна железобетонная (в)



Стенд (г)



Спецификация материалов

Марка по.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса од., кг	Общая масса, кг
		Навесной элемент:			
1	ГОСТ 30245-2003	Профиль: МАНБ-6	1	20,325	40,65
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль: МАНБ-6	1	16,26	16,26
3	ГОСТ 30245-2003	Профиль: МАНБ-6	1	15,29	15,29
4	ГОСТ 8639-82	Профиль: МАНБ-6	1	0,1	0,1
5	ГОСТ 8639-82	Профиль: МАНБ-6	2	0,5	1
6	ГОСТ 8639-82	Профиль: МАНБ-6	2	0,4	0,8
		Защитное покрытие: А.В.С.	1шт.		2м²
		Спецификация на бетон: марка М200 200х300х800мм	2шт.	0,03м³	0,06м³
		ИТОГО НА ОБЪЕКТ (СТЕНД):			74,1
		ИТОГО НА ОБЪЕКТ (СТЕНД):			516,7
		Защитное покрытие: А.В.С.			14м²
		Спецификация на бетон: марка М200 200х300х800мм			0,42м³

Механический подъемный пиллаж с противовесом L=3000мм (и)
 Красный: Стойка пиллажа изогнутого с алюминиевой стрелой, основание 80х80х1000 мм, опорная площадка размером 300х300 мм с отверстиями для анкерного крепления. Пароником окраска, цвет красный. Закрыто на опорной стойке на замок и открыто и закрыто пластиком.
 Белый: Стрела алюминиевая, d70х2 мм, пароником окраска, цвет белый. Длина для одного пиллажа 3000мм.
 Красный: Прижимная стойка подъемного пиллажа с алюминиевой стрелой. Пароником окраска, цвет красный.
 МШП-3-6.




- Под основную стойку пиллажа залить бетонный столб 400х400х1000мм (П), марка бетона М200.

-Под прижимную стойку пиллажа залить бетонный столб 300х300х800 мм (П), марка бетона М200


002712 - Стойка велосипедная оцинкованная (г)



						003-19-ПЗУ			
						Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, и Октябрьской ул. Победы			
Изм.	Исполн.	Дат.	Изм.	Дат.	Дат.	Благоустройство общественной территории сквер Победы	Страница	Лист	Листов
Разработчик	Исполнитель						11	13	
						Ведомость малых архитектурных форм	"ООО ГорПрокс"		
1101	Мартынов					Копировать			



Скамья (д)



План бетонного основания





Схема опалубки


Плиты 0,55x50мм - 0,55мм
Фигуры - 21мм
Плиты армирующие 200мм



Спецификация элементов основания и опалубки скамьи


Поз.	Объемные	Наименование	Кол.	Объем, м³	Объем, м³
		ОСНОВАНИЕ для одной скамьи			
1		Бетонная плита 100мм армированная сеткой (8мм кл.100х100мм)	16,3	1,7	
2		Уплотнитель ППС - 250мм	16,3	4,2	
		Итого для основания на опалубке			
1		Бетонная плита 100мм армированная сеткой (8мм кл.100х100мм)	33	3,4	
2		Уплотнитель ППС - 250мм	33	8,4	
		ОПАЛУБКА для одной скамьи			
		Каркас 1	47	0,017	0,8
1		Доска 50х100мм L=1000мм	2	0,025	0,01
2		Доска 50х100мм L=4500мм	1	0,007	0,007
		Каркас 2	20	0,014	0,28
3		Доска 50х100мм L=1000мм	2	0,025	0,01
4		Доска 50х100мм L=4000мм	2	0,022	0,004
5		Фигуры 1.1мм	40		
6		Плиты армирующие 200мм (армирующая 1200мм (горизонтальная))	27,1		
7		Плиты армирующие 200мм (армирующая 1000мм (вертикальная))	21		
		Итого на одну скамью			
9		Доска 50х100мм		3,2	
10		Фигуры 1.1мм	81		
11		Плиты армирующие 200мм	96,3		

Примечание: по наружным диаметрам, наклоненную плиту
сложить, для получения рельефа



						003-19-ПЗУ				
						Инженерное проектирование общественной территории шар по ул. Победы, п. Октябрьский ул. Победы				
Пав.	Кав.р	Лист	Ж.м.к.	Пав.	Лист	Инженерное проектирование общественной территории шар по ул. Победы.		Статьи	Лист	Листов
Гипрострой	Коробейников							11	15	
						Состав:		"ООО ГипрПроект"		
ПЗУ	Монтажные									



Армирование скамьи



Спецификация арматуры

	Обозначение	Примечание	Ед. изм.	Масса шт.	Масса всего шт.
1	ГОСТ 5781-82	Стенка №1			
	ГОСТ 5781-82	№ 12А11 ГОСТ 5781-82 L=10830мм	3	9,617	28,9
2	ГОСТ 5781-82	№ 12А11 ГОСТ 5781-82 L=9294мм	28	0,207	5,8
1	ГОСТ 5781-82	Стенка №2			
	ГОСТ 5781-82	№ 12А11 ГОСТ 5781-82 L=9224мм	3	8,191	24,6
2	ГОСТ 5781-82	№ 12А11 ГОСТ 5781-82 L=9294мм	24	0,207	5
1	ГОСТ 5781-82	Стенка №3			
	ГОСТ 5781-82	№ 12А11 ГОСТ 5781-82 L=930мм	3	0,235	7,5
2	ГОСТ 5781-82	№ 12А11 ГОСТ 5781-82 L=930мм	3	0,207	0,7
1	ГОСТ 5781-82	Стенка №4			
	ГОСТ 5781-82	№ 12А11 ГОСТ 5781-82 L=1000мм	3	0,206	7,5
2	ГОСТ 5781-82	№ 12А11 ГОСТ 5781-82 L=460мм	3	0,207	0,7
Итого по 1 объекту:					70,7
Итого по обоим объектам:					141,4
Котловина 1000 мм шириной - 5,0м² (по обе стороны - 13,0м²)					
ЛСТ для опалубки глубиной: по одну сторону - 3,0м² (по обе стороны - 6,0м²)					


003-19-ПЗУ					
Кадастровый объект общественной территории					
с/кар по ул. Победы, и Октябрьский ул. Победы					
Кадастровый объект общественной территории с/кар по ул. Победы.					
Скажи			Лист	16	Листов
Схема. Производство			"ООО ГорПрост"		
Генд.	Инженер				



Материал код	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса шт., кг	Общая масса, кг
		Корпус В-1			
1	ГОСТ 30245-2003	Профиль ВШШШШ L=1000мм	2	2,368	4,72
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль ВШШШШ L=1000мм	2	1,433	2,87
		ШТОК НАКАНАВКА 1			7,5
		ШТОК НАКАНАВКА 1	0		08,4
3	ГОСТ 30245-2003	Профиль ВШШШШ L=1000мм	1	44,2	44,2
4	ГОСТ 30245-2003	Профиль ВШШШШ L=1000мм	1	48,3	48,3
		Полка из оцинкованной			160,8
		Полка из оцинкованной			321,8
		Ступеньчатая доска 1000мм L=1000мм в количестве 2шт. на каждой стороне из 3-х прог.	93	0,003	0,279*
		из оцинкованной (из оцинкованной)			
		из оцинкованной			0,506*

							003-19-ПЗУ			
							Благоустройство общественной территории свер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы			
Имя	Место	Дата	Время	Состояние	Другое		Благоустройство общественной территории свер по ул. Победы.	Страница	Листы	Листов
Григорьев	Карабинов							II	17	
Секция	Материалы						Секция. Описание.	"ООО Гэри Прост"		

Фонтан (е)



Электротехнический кабинет автоматизированной АСУ ТЭС	4	м
ИПД, рубль 195000	31	м

Технический приемок (500x500x550мм) для насоса фонтанного кольца

Вывод кабеля 3*2,5 для насоса фонтанного кольца

Вывод кабеля 3*2,5 для насоса центральной группы

Вывод кабеля 3*2,5 для насоса фонтанного кольца

Вывод кабеля многожильного 5*0,75 для силовых систем

Вывод кабеля 3*2,5 для насоса фонтанного кольца

Низка для электрического щита управления 250x250x120мм

Technical drawing of a circular structure, likely a cross-section of a vessel or tank, showing dimensions and structural details.


Dimensions:

- Overall diameter: 10200
- Horizontal spacing from center to left edge: 3207
- Horizontal spacing from center to right edge: 3207
- Horizontal spacing from center to left edge: 500
- Horizontal spacing from center to right edge: 500
- Vertical spacing from top edge to center: 1350
- Vertical spacing from center to bottom edge: 4000
- Vertical spacing from top edge to center: 500
- Vertical spacing from center to bottom edge: 500
- Vertical spacing from top edge to center: 3850
- Vertical spacing from center to bottom edge: 46,96
- Vertical spacing from top edge to center: 2096
- Vertical spacing from center to bottom edge: 2096
- Vertical spacing from top edge to center: 500
- Vertical spacing from center to bottom edge: 500
- Vertical spacing from top edge to center: 150
- Vertical spacing from center to bottom edge: 150
- Vertical spacing from top edge to center: 35

Labels:

- Аппаратура Ø8 АИИ

							003-19-ПЗУ			
							Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы, в Пестовский ул. Победа			
Экз.	Инв.гц	Лист	Изм.	Изм.	Лист		Благоустройство общественной территории сквер по ул. Победы.	Страница	Листы	Листов
Разработка	Корректировка							11	19	
Формат: Продольный:								"ООО ГорПроект"		
ГШП:										



Спецификация элементов основания и опалубки фонтана

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем, куб. м	Объем, куб. м
ОСНОВАНИЕ фонтана					
1		Утеплитель ППС с 50мм	81,5		24,6
2		Гидроизоляция - Пленка на битумной основе	81,5		
3		Бетон B122,5 с 150мм, армированный сеткой Ø8 Ø0,15х120х120мм	81,5		12,3
ОПАЛУБКА фонтана					
1		Металлическая опалубка	11		
2		Опалубка из фанеры т.18мм	24		
3		Водоблокирующий расширяющий бетонный шнур Isobutyl Power Sealant	33		

ПРИМЕЧАНИЕ:

1) Строительство чаши фонтана выполняется с планировкой территории, в соответствии с проектом определяется место для устройства котлована и участки прокладки коммуникаций всех инженерных систем фонтана.

2) На первом этапе работ, производится подготовка основания. Эти работы включают - устройство котлована, после на дно котлована устилается изоляционный слой из ППС толщиной 200мм, далее приступают к армированным работам. Для бетонирования чаши фонтана, используется бетон класса В122,5 (прочность) и марка W6 (водонепроницаемость).


3) Для армирования используется арматура диаметром 8мм и с 150х150мм. Арматурные стержни скрепляют с помощью стальной проволоки, оставляя окна под монтаж закладных деталей, сварные каркасы не используют. Арматура обязательно должна быть обработана специальными антикоррозийными составами, обеспечивающими устойчивость к коррозии и долговечность всей конструкции. Перед бетонированием чаши необходимо установить и закрепить закладные элементы, обвязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями. Затем все перечисленные элементы заливаются бетоном.

4) Для бетонирования закладных прямоугольной формы применяют металлическую опалубку, криволинейные участки устраивают при помощи кружала из досок и фанеры. Устойчивость опалубки обеспечивают деревянными или металлическими подпорными элементами.

5) Технология сооружения железобетонной чаши фонтана предусматривает поэтапное бетонирование днища и стенок чаши. В местах стыков застывшего и не застывшего бетона предусматривается укладка водоблокирующей шнур сечением 2х16 мм (ИЗХРАН БИТОНПТИССО). Затем производится бетонирование. Герметичность стыков обеспечивается благодаря физическим свойствам шнура. Монолитные работы проводят при температуре не ниже +5°C. Кроме того, свежеуложенный бетон защищают от прямых солнечных лучей, а при низкой влажности увлажняют.

003-19-ПЗУ					
Капстроительство общественной территории саев по ул. Победы, и Октябрьский ул. Победы					
Изм.	Выпущ.	Дет.	Изм.	Дет.	Дет.
Горбатов	Коробков				
Капстроительство общественной территории саев по ул. Победы.				Страниц	Лист
				11	20
Фонтан. Продолжение.				"ООО ГорПроект"	
ГШ	Морозов				

План расположения арматурных
каркасов стенок фонтана



Сводная спецификация шриатуры

Спецификация арматуры

№ участка	Адресный объект	№ категории	Диаметр, мм	всё 1 поколение		Общая длина по участку, м	Масса кг		Итого
				Корень	Древесина, мм		сухой материал	зеленый материал	
К-1 (16 шт.)		1	12 А-III	2	3067	107,5	2,981	5,962	96,4
		2	5 А-III	10	530	84,8	0,118	1,16	18,9
К-2 (22 шт.)		1	12 А-III	3	438	41,3	0,362	1,148	36,7
		2	5 А-III	3	830	79,7	0,194	0,562	17,7


Сводная спецификация шриатуры

Местоположение	История строительства						Всего, в	Общая площадь, кв. м
	Архитектурные объекты							
	А. И.			А. И.				
	ГОСТ 1981-82*			ГОСТ 1981-82*				
	н	В.П. н	Итого, в	н	В.П. н	Итого, в		
Архитектура	140,8	132,1	132,1	140,8	38,6	38,6	38,6	
Детали				73,6	18,4	18,4	18,4	
Итого	140,8	132,1	132,1	214,4	57	57	140,8	

Специфікація матеріалів фонтана

Поз.	Объемные	Плотностные	Ква.	Объем, м³	Объем, м³/м³
1		Бетон м20,5			9,1
2		Трубоукладчик стальной	115,0 м³		
3		Оперативные для 1 ступени (бетонный ил. 300мм и стальной ступени) и стальной рамный "СДПН ДИСКОВ" и стальной рамный 300мм и 2 ступ.	72,2 м³		
4		Объемные ступени стальной, ступени (ил. 300мм и стальной ступени) и стальной рамный 300мм и 2 ступ.	40,6 м³		


						003-19-ПЗУ		
						Каждоустройство общественной территории север от ул. Победы, в Октябрьской ул. Победы		
Имя, Фамилия	Лист	№ инв.	Число	Дата		Каждоустройство общественной территории север от ул. Победы.	Страница	Лист
Григорьев	Королевский						11	21
						Федотин, Овчинников.	"ООО ГуртПрокст"	
Счет	Минусов							




Спецификация материалов

[illegible][illegible]

Ограждение №1




Ограждение №2



Спецификация материалов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса шт., кг	Общая масса, кг
		Ограждение №1:	2шт.		38,6
1	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40х10х2 L=1880мм	2	6,2	12,4
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40х10х2 L=950мм	2	1,2	2,4
3	ГОСТ 8639-82	Профиль 18х10х1 L=950мм	9	0,2	1,8
4	ГОСТ 8639-82	Профиль 18х10х1 L=950мм	18	0,15	2,7
		Итого на ограждение №1:			19,3
		Ограждение №2:	2шт.		28
1	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40х10х2 L=1280мм	2	4,3	8,6
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль 40х10х2 L=640мм	2	1,2	2,4
3	ГОСТ 8639-82	Профиль 18х10х1 L=640мм	6	0,2	1,2
4	ГОСТ 8639-82	Профиль 18х10х1 L=640мм	12	0,15	1,8
		Итого на ограждение №2:			14
		Итого на все ограждения:			60,6


Закладная деталь




Спецификация на закладные детали


Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса шт., кг	Масса изделий, кг
1	Листовое железо 120х120х10мм	8	1,13	9,1
2	Арматура АIII Ø8мм L=260мм	8	0,103	0,83

Кованый элемент



						003-19-ПЗУ		
						Благоустройство общественной территории с/мер по ул. Победы, п.Октябрьский ул. Победы		
						Благоустройство общественной территории с/мер по ул. Победы		
						Страница	Лист	Листов
						11	24	
						Кованое ограждение		
						"ООО ГорПрокс"		





Составлено
главой администрации
МО «Северодвинск»



Получено 1.11.19

ИП Копытов Павел Борисович

164520, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса д.21 оф.225,

E-mail: granitKareli29@mail.ru

ИНН 290215389848 ОГРНИП 305290213603019

Расч./сч. 40802810212390013626

в филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО) г. Санкт-Петербург,

кор./сч. 30101810300000000811 БИК 044030811

Исх. от 14 февраля 2019г.

Предприятие ИП Копытов Павел Борисович готово выполнить заказ на плиты гранитные:

Плита размер 1600*700*80 пятисторонняя полировка, с фаской 5мм в количестве 17 шт. по цене 27000,00 (Двадцать семь тысяч рублей за штуку).

Гравировка знаков с покрытием лаком 13000 шт. по цене 10,00 (Десять рублей за штуку).

Полная стоимость заказа составляет: Пятьсот восемьдесят девять тысяч рублей 00 копеек.

Наименование	кол-во шт.	цена руб.	стоимость руб.
Плита 1600*700*80 (5)	17	27000,00	459000,00
Знаки с покрытием лаком	13000	10,00	130000,00

ИТОГО

589000,00

Срок изготовления 1 месяц со дня предоплаты 50% стоимости заказа.

Приемка по количеству и качеству по адресу г. Северодвинск, ул. Заводская, 9

Предприниматель



П.Б. Копытов

Контакт. телефон 8 911 560 37 86 Павел Борисович

